
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA - MONTAŻ SYGNALIZATORÓW OPTYCZNO-AKUSTYCZNYCH
ADRES INWESTYCJI : 11-034 Stawiguda, ul. Warszawska 5
INWESTOR : GMINA STAWIGUDA
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Chełstowski
DATA OPRACOWANIA : 06-2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06-2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozdzielnice			
1	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	0407-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Inсталacja elektryczna			
2	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.		
d.2	0406-01	10	szt.	10.000	
	analogia			RAZEM	10.000
3	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.		
d.2	0406-01	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
4	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.		
d.2	0406-01	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.		
d.2	0406-01	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
6	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
d.2	0212-01	360	m	360.000	
				RAZEM	360.000
7	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
d.2	0212-01	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
d.2	0203-01	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNNR 5	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
d.2	0110-04	140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
10	KNNR 5	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
d.2	1201-01	160	szt.	160.000	
				RAZEM	160.000
3		Pomiary			
11	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.3	1301-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.3	1303-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.3	1305-01	1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000