

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pomost			
1	KNR 2-10	Wbijanie pali żelbetowych w stalowe rurze osłonowej z jednostek pływających na głębokość do 8 m w grunt kat.III - do 25 pali na jednym placu budowy - pale P1	szt.		
d.1	0202-04 z.o.2.7. 9901-01				
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2	KNR 2-02	Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 6 - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1	0232-01	0.6*0.5*2.4*2	m ³	1.44	
				RAZEM	1.44
3	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.1	0290-01				
		0.01	t	0.01	
				RAZEM	0.01
4	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.1	0290-02				
		0.06	t	0.06	
				RAZEM	0.06
5	kalk. własna	Konstrukcja kładki drewnianej z drewna klejonego wraz z zabezpieczeniem poprzez impregnację elementów środkiem Xylodhone 2xTI + 2xHP	m ³		
d.1		3.4+0.3+0.28+0.35+0.05+0.21+0.26	m ³	4.85	
				RAZEM	4.85
6	KNR-W 2-02	Podłoga z desek ryflowanych o grubości 40 mm na gotowym belkowaniu - drewno	m ²		
d.1	1121-05	Bongozia zaimpregnowane olejem Saturator lub równoważnym			
		36.0	m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
2		Chodnik			
7	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.2	0126-01 0126-02				
		2.0*(28.4+11.09)+2.0*3.0*2	m ²	90.98	
				RAZEM	90.98
8	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0229-02				
		0.4*1.5*(28.4+11.09)+0.4*1.5*3.0*2+poz.7*0.3	m ³	54.59	
				RAZEM	54.59
9	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³		
d.2	0229-05	poz.8	m ³	54.59	
				RAZEM	54.59
10	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²		
d.2	0506-07				
		1.5*20.1*2+1.5*8.0*2	m ²	84.30	
				RAZEM	84.30
11	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
d.2	0101-01 0101-02				
		1.5*28.44+1.5*11.09	m ²	59.30	
				RAZEM	59.30
12	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 20 cm	m ²		
d.2	0104-01 0104-02				
		1.5*28.44+1.5*11.09	m ²	59.30	
				RAZEM	59.30
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05 analogia				
		28.44*2+11.09*2+1.5	m	80.56	
				RAZEM	80.56
14	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-04				
		1.5*47	m	70.50	
				RAZEM	70.50
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03				
		0.1*0.25*1.5*47	m ³	1.76	
				RAZEM	1.76
16	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03				
		1.5*47	m	70.50	
				RAZEM	70.50
17	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka czerwona	m ²		
d.2	0511-02				
		1.5*(3.08+13.55+10.85)+6.28	m ²	47.50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	47.50
18	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia -	m ²		
d.2	0401-02	skarpy i miejsca przy chodniku			
		poz.10+1.0*16.0+1.0*11.1+1.0*12.65	m ²	124.05	
				RAZEM	124.05