
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45244200-1 Mola

NAZWA INWESTYCJI : Budowa pomostu
ADRES INWESTYCJI : Tomaszkowo działak nr 116/8, 216/1
INWESTOR : Gmina Stawiguda
ADRES INWESTORA : ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jacek Zabielski
DATA OPRACOWANIA : 20.01.2014

Poziom cen : IV kw 2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.01.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pomost			
1	KNR 2-10	Wbijanie pali żelbetowych w stalowe rurze osłonowej z jednostek pływających na	szt.		
d.1	0202-04	głębokość do 8 m w grunt kat.III - do 25 pali na jednym placu budowy - pale P1-P4			
	z.o.2.7. 9901-01				
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2	KNR 2-10	Wbijanie pali żelbetowych z jednostek pływających na głębokość do 11 m w grunt	szt.		
d.1	0202-06	kat.III - do 25 pali na jednym placu budowy - pale P5-P12 8szt i P13-P25 14szt			
	z.o.2.7. 9901-01				
		22	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
3	KNR 2-14	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400	m ³		
d.1	0404-02	cm2 montowane z wody - drewno dębowe klasy C30 impregnowane preparatem			
		np. Imprex-W metodą ciśnieniowo-próżniową.	m ³	4.23	
		4.23		RAZEM	4.23
4		Wsporniki typu PI firmy Simpson Strong-tie (lub równoważne)	szt		
d.1	kalk. własna				
		26	szt	26.00	
				RAZEM	26.00
5		Wsporniki typu SPF firmy Simpson Strong-tie (lub równoważne)	szt		
d.1	kalk. własna				
		156	szt	156.00	
				RAZEM	156.00
6	KNR-W 2-02	Podłoga z bali o grubości 50 mm na gotowym belkowaniu - drewno dębowe klasy	m ²		
d.1	1121-05	C30 impregnowane preparatem np. Imprex-W metodą ciśnieniowo-próżniową.			
		101.5	m ²	101.50	
				RAZEM	101.50