

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga E'-G - Etap 1			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.1	0206-04	gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi wraz z utyli-			
	0214-04	zacją (odległość wywozu ustala Wykonawca)			
		135.00*5.00*0.50	m ³	337.500	
				RAZEM	337.500
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		135.00*5.00	m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
3	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 24 cm grubość po zagęsz-	m ²		
d.1	0106-03	czeniu			
	0106-04	poz.2	m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0114-07	czeniu 15 cm			
	0114-08	poz.2	m ²	675.000	
	analogia			RAZEM	675.000
5	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej szarej grubości 80 mm na podsyp-	m ²		
d.1	0317-03	ce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą ce-			
		mentową	m ²	675.000	
		poz.2		RAZEM	675.000
6		Wykucie z wymianą krawężnika	m		
d.1	wycena indy-	35	m	35.000	
	widualna			RAZEM	35.000
2		Kanalizacja deszczowa - Etap 1			
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.2	0206-04	gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (odległość			
	0214-04	wywozu ustala Wykonawca)			
		0.80*1.30*19.00	m ³	19.760	
				RAZEM	19.760
8	KNR 4-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębo-	m ²		
d.2	0107-01	kość do 3 m			
		1.30*19*2	m ²	49.400	
				RAZEM	49.400
9	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka	m ³		
d.2	0511-01	0.80*19.00*0.10	m ³	1.520	
				RAZEM	1.520
10	KNR-W 2-18	Kanały z rur kanalizacyjnych PP (z polipropylenu) o śr. nominalnej 160 mm	m		
d.2	0407-01	19.00	m	19.000	
	analogia			RAZEM	19.000
11	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - obsypka	m ³		
d.2	0511-01	0.80*19.00*0.10	m ³	1.520	
				RAZEM	1.520
12	KNR 2-01	Zасыpywanie /piaskiem, pospółką/ wykopów spycharkami z przemieszczeniem	m ³		
d.2	0230-01	gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III			
		poz.7-poz.9-poz.10*0.16*0.16-poz.11	m ³	16.234	
				RAZEM	16.234
13	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.2	0236-02	poz.12	m ³	16.234	
				RAZEM	16.234
14	KNR-W 2-18	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.2	0524-02	z wpustem ulicznym			
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000