

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga E'-G - ETAP 2 (bez placu manewrowego w formie ronda)			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.1	0206-04	gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi wraz z utyli-			
	0214-04	zacją (odległość Wywozu ustala Wykonawca)			
		(2879.00-poz.9-55.00*5.00)*0.50-337.50	m ³	723.113	
				RAZEM	723.113
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		2879.00-poz.9-55.00*5.00-675	m ²	1446.225	
				RAZEM	1446.225
3	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 24 cm grubość po zagęsz-	m ²		
d.1	0106-03	czeniu			
	0106-04	poz.2	m ²	1446.225	
				RAZEM	1446.225
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0114-07	czeniu 15 cm			
	0114-08	poz.2	m ²	1446.225	
	analogia			RAZEM	1446.225
5	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej szarej grubości 80 mm na podsypce	m ²		
d.1	0317-03	cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cemen-			
		tową	m ²	1446.225	
		poz.2		RAZEM	1446.225
6		Wykucie z wymianą krawężnika	m		
d.1	wycena indy-	150-35	m	115.000	
	vidualna			RAZEM	115.000
2		Plac manewrowy w formie ronda na końcu drogi F-G - Etap 2			
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.2	0206-04	gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi wraz z utyli-			
	0214-04	zacją (odległość Wywozu ustala Wykonawca)			
		(3.14*14.00*14.00-3.14*6.50*6.50)*0.50	m ³	241.388	
				RAZEM	241.388
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		3.14*14.00*14.00-3.14*6.50*6.50	m ²	482.775	
				RAZEM	482.775
9	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 24 cm grubość po zagęsz-	m ²		
d.2	0106-03	czeniu			
	0106-04	poz.8	m ²	482.775	
				RAZEM	482.775
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. grubości po zagęsz-	m ²		
d.2	0114-07	czeniu 15 cm			
	0114-08	poz.8	m ²	482.775	
	analogia			RAZEM	482.775
11	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej szarej grubości 80 mm na podsypce	m ²		
d.2	0317-03	cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cemen-			
		tową	m ²	482.775	
		poz.8		RAZEM	482.775
3		Kanalizacja deszczowa - Etap 2			
12	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.3	0206-04	gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość			
	0214-04	5 km			
		0.80*1.30*81.50-19.76	m ³	65.000	
				RAZEM	65.000
13	KNR 4-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębo-	m ²		
d.3	0107-01	kość do 3 m			
		1.30*81.50*2-49.40	m ²	162.500	
				RAZEM	162.500
14	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka	m ³		
d.3	0511-01	0.80*81.50*0.10-1.52	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR-W 2-18	Kanały z rur kanalizacyjnych PP (z polipropylenu) o śr. nominalnej 160 mm	m		
d.3	0407-01	81.50-19.00	m	62.500	
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	62.500
16	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - obsypka	m ³		
d.3	0511-01	0.80*81.50*0.10-1.52	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 2-01	Zасыpywanie /piaskiem, pospółką/ wykopów spycharkami z przemieszczeniem	m ³		
d.3	0230-01	gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	53.400	
		poz.12-poz.14-poz.15*0.16*0.16-poz.16			
				RAZEM	53.400
18	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.3	0236-02	poz.17	m ³	53.400	
				RAZEM	53.400
19	KNR-W 2-18	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.3	0524-02	z wpustem ulicznym	szt.	14.000	
		18-4			
				RAZEM	14.000