

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Droga E'-G - ETAP 2 (bez placu manewrowego w formie ronda)</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowniczymi wraz z utylizacją (odległość Wywozu ustala Wykonawca) (2879.00-poz.9-55.00*5.00)*0.10+50.00*0.40-74.50	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  203.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.900</b>
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2879.00-poz.9-55.00*5.00-745	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1839.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1839.000</b>
3	KNR 2-31 d.1 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 24 cm grubość po zagęszczeniu  50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
4	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. grubości po zagęszczeniu 15 cm  50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
5	KNR 0-11 d.1 0317-03	Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej szarej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1839.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1839.000</b>
6	d.1 wycena indywidualna	Wykucie z wymianą krawężnika  150-35	m  m	  115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
<b>2</b>		<b>Plac manewrowy w formie ronda na końcu drogi F-G - Etap 2</b>			
7	KNR 2-01 d.2 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowniczymi wraz z utylizacją (odległość Wywozu ustala Wykonawca) (3.14*14.00*14.00-3.14*6.50*6.50)*0.10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  48.278	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.278</b>
8	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3.14*14.00*14.00-3.14*6.50*6.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  482.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>482.775</b>
9	KNR 2-31 d.2 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 24 cm grubość po zagęszczeniu  20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
10	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. grubości po zagęszczeniu 15 cm  20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
11	KNR 0-11 d.2 0317-03	Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej szarej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  482.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>482.775</b>
<b>3</b>		<b>Kanalizacja deszczowa - Etap 2</b>			
12	KNR 2-01 d.3 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowniczymi na odległość 5 km 0.80*1.30*81.50-19.76	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
13	KNR 4-01 d.3 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m 1.30*81.50*2-49.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  162.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.500</b>
14	KNR-W 2-18 d.3 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka 0.80*81.50*0.10-1.52	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
15	KNR-W 2-18 d.3 0407-01 analogia	Kanały z rur kanalizacyjnych PP (z polipropylenu) o śr. nominalnej 160 mm  81.50-19.00	m  m	  62.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>62.500</b>
16	KNR-W 2-18 d.3 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - obsypka 0.80*81.50*0.10-1.52	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
17	KNR 2-01 d.3 0230-01	Zасыpywanie /piaskiem, pospółką/ wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III poz.12-poz.14-poz.15*0.16*0.16-poz.16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	53.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.400</b>
18	KNR 2-01 d.3 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV poz.17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	53.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.400</b>
19	KNR-W 2-18 d.3 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem ulicznym 18-4	szt. szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>