

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA WYCENY

CZĘŚĆ I – Przebudowa ulicy Rumiankowej w Bartągu

Roboty drogowe – zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową

Kanalizacja deszczowa - zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji na odcinkach:

Włączenie do studni D12

D12-D13	D20-D54
D13-D14	D54-D55
D14-D15	D21-D59
D15-D16	D22-D60
D16-D17	D22-D56
D17-D18	D24-D57
D18-D18'	D57-D58
D18'-D19	D25'-D62
D19-D20	D26'-D63
D20-D21	
D21-D22	
D22-D23	
D23-D24	
D24-D25'	
D25'-D26	
D26-D26'	
D26'-D27	
D27-D28	

Podłączenie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z budowanej szkoły

D13-Wp55	D16-Wp60
D13-Wp56	Wp60-Wp61
D14-Wp57	D17-Wp62
D14-Wp58	D17-Wp63
D15-Wp58'	D18-Wp64
D29-Wp59	D18-Wp65
D18'-Zp6	D54-Wp68
D19-Wp66	D54-W69
D19-Wp67	D55-Wp70
D21-Wp72	D55-Wp71
D21-Wp73	D56-Wp74
D23-Wp76	D56-Wp75
D23-Wp77	D57-Wp78
D25-Wp82	D57-Wp79
D25-Wp83	D58-Wp80
D25-Zp7	D58-Wp81
D25'-Zp8	
D26-Wp84	D27-Wp86
D26-Wp85	D27-Wp87

Oświetlenie – zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia na następujących odcinkach:

lampa 6.3 – lampa 6.2/3 (bez montażu lampy 6.3)

lampa 5.2/3 – przejście przez drogę – połączenie z wybudowaną siecią

lampa 1/3 – lampa 1.1/3

SOU – lampa 5/2 (bez szafki SOU)

lampa 5/2 – lampa 5.3/2

SOU – lampa 3/1

lampa 5/2 – lampa 7/2

montaż lamp 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 (z fundamentami)

Do wyceny przyjąć oprawy oświetleniowe LED - oprawy uliczne ze źródłami światła LED, 6000 lm (strumień oprawy), barwa światła 5700K o mocy 60W

Stała organizacja ruchu – zakres zgodnie z projektem, do wymalowania linie przystanku autobusowego

CZĘŚĆ II – Przebudowa ulicy Jeziornej w Bartągu

Roboty drogowe – zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową

Oświetlenie – kabel energetyczny na odcinku lampa 5.4 – lampa 5.4.1 oraz montaż na tym odcinku łącznie 10 szt. lamp z oprawami ledowymi na fundamentach (w rozstawie ok. 30m)

Stała organizacja ruchu – zakres zgodnie z projektem

CZĘŚĆ III – Przebudowa drogi dojazdowej Gryźliny – Zielonowo.

Roboty drogowe – odcinek 3 – główna działka nr 652/16 – zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową

Odwodnienie – odcinek 3 – główna działka nr 652/16 – zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową

Oświetlenie – odcinek 3 – główna działka nr 652/16 – zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową

Telekomunikacja – odcinek 3 – główna działka nr 652/16 – przebudowa kolizji telekomunikacyjnej i budowa kanału technologicznego

Stała organizacja ruchu – odcinek 3 – główna działka nr 652/16 – zakres zgodnie z projektem

Sporządziła: M. Barska

z up. WÓJTA
mgr Jarosław Organiściak
ZASTĘPCA WÓJTA