

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA WYCENY

CZEŚĆ I – Budowa oświetlenia w Wymoku

Oświetlenie – zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia:

- ułożenie kabla na całym odcinku zgodnie z dokumentacją
- montaż lamp oświetleniowych od nr 1 do 2 i od nr 8 do 9
- demontaż istniejącej lampy nr 3 i montaż nowej
- montaż szafki oświetleniowej

Do wyceny przyjąć oprawy oświetleniowe sodowe - zgodnie z dokumentacją

CZEŚĆ II – Budowa oświetlenia ulicznego w Stawigudzie – ulica Łąkowa i Różana

Oświetlenie – zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia na następujących odcinkach:

1) Ulica Łąkowa

lampa 2/1-1 – lampa 1/1-1

lampa 1/1-1 – lampa 17/2-1 wraz z szafką oświetleniową nr 1

lampa 17/2-1 – lampa 18/2-1

lampa 17/2-1 – lampa 32/2-1

lampa 17/2-1 – lampa 18/2-2

lampa 18/2-1 – lampa 31/2-1 z odgałęzieniem do lampy 39/2-1

2) Ulica Różana

lampa 18/2-2 z SZ-1 – lampa 1/2-1-2 z odgałęzieniami do lamp 35/2-2; 33/2-2; 31/2-2; 19/2-2

lampa 1/2-2 – lampa 2/4-2

lampa 2/4-2 – lampa 1/4-2

Szafka oświetleniowa nr 2

Do wyceny przyjąć oprawy oświetleniowe LED - zgodnie z zestawieniem zamiennym opraw (zał. 10 do SIWZ)

CZĘŚĆ III – Budowa oświetlenia ulicznego w Stawigudzie – ulica Dębowa

Oświetlenie – zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia na następujących odcinkach:

lampa 3/3/4 – lampa 3/3

lampa 3/3 – lampa 2/14 z szafką oświetleniową

Do wyceny przyjąć oprawy oświetleniowe LED - oprawy uliczne ze źródłami światła LED, 6000 lm (strumień oprawy), barwa światła 5700K o mocy 55W

WÓJT

mgr inż. Irena Derdoń