



Załącznik nr 13 do SIWZ

Dotyczy: Budowa świetlicy w miejscowości Gąglawki

1. W kalkulacji ofertowej uwzględnić należy wymianę gruntu pod płytą żelbetową należy Wykonawcy uwzględnić powyższe w kosztorysach ofertowych poprzez dopisanie odpowiednich pozycji.
2. Rynny i rury stalowe powlekane w kolorze brązowym. Odcień brązu do uzgodnienia na etapie realizacji inwestycji.
3. Stolarka okienna dwukolorowa: od strony zewnętrznej brązowa od wewnątrz biała.
4. Kolor dachówki – czerwony angobowany.
5. Ilość wycieraczek zewnętrznych 3 szt. o wymiarach 60x90 cm.
6. Wykonanie ciągów komunikacyjnych nie wchodzi w zakres zamówienia.
7. Wykonanie drenażu opaskowego przy fundamentowaniu na płycie nie jest konieczne i nie należy go uwzględniać w wycenie.
8. Ze względu na bardzo małe i okresowe odprowadzanie wody z kotła, na etapie projektowym zrezygnowano ze studzienki schładzającej. W pomieszczeniu jest zaprojektowany wpust, który będzie odprowadzał wodę z kotła do kanalizacji. Zaprojektowanie studni schładzającej byłoby elementem drogim w stosunku do ilości wód odprowadzanych z kotła i ekonomicznie nieuzasadnionym.
9. W kalkulacji ofertowej uwzględnić należy nawiew do kotłowni tzw. „zetki” z czerpnią i zaworem przytykowym. Wykonawcy uwzględnić powyższe w kosztorysach ofertowych poprzez dopisanie odpowiednich pozycji.
10. Z uwagi na krótkie odcinki instalacji c.w.u. o objętości wewnątrz przewodu poniżej 3 dm³ prowadzących do punktów czerpalnych zrezygnowano z instalacji cyrkulacji.
Pojemność instalacji dla najdalej położonego odbiornika c.w.u.:
 $\varnothing 16 - 0,111/m, L \varnothing 16 = 5,0m \quad 5,0m * 0,111/m = 0,551$
 $\varnothing 20 = 0,201/m, l = 5,0m \quad 5,0m * 0,201/m = 11$
 $0,551 + 11 = 1,551 < 3l$
Nie ma potrzeby montażu pompy cyrkulacyjnej.



11. Kocioł c.o. dobrany został w oparciu o obowiązujący stan prawny na dzień uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym do czasu ważności pozwolenia należy wykonać instalację zgodnie z projektem który jest załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę.
12. Wykonanie przyłącza wodociągowego nie wchodzi w zakres zamówienia.
13. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej nie wchodzi w zakres zamówienia.
14. Zasilenie terenu budowy w media, jak prąd i woda stanowią koszty ogólne budowy. Zasilenie placu budowy w prąd należy uzgodnić z Zakładem Energetycznym. Zasilenie placu budowy w wodę możliwe jest z oczyszczalni ścieków po wcześniejszym uzgodnieniu z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stawiguda.
15. Kolidująca linia napowietrzna jest własnością Gminy Stawiguda. Jej przebudowa objęta jest przedmiotem zamówienia i wykona ją wyłoniony w niniejszym postępowaniu wykonawca.

Z upoważnienia
MBarska