

Zamawiający: Gmina Stawiguda  
11 – 034 Stawiguda  
ul. Olsztyńska 10,  
REGON: 510743195  
NIP: 739-384-15-84  
Strona internetowa: [bip.stawiguda.pl](http://bip.stawiguda.pl)  
E-mail: [stawiguda@stawiguda.pl](mailto:stawiguda@stawiguda.pl)  
[przetargi@stawiguda.pl](mailto:przetargi@stawiguda.pl)

## DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

BiZ.271.1.7.2020

**Dotyczy: Postępowanie BiZ.271.1.7.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na:  
Wykonanie tymczasowej drogi z płyt betonowych.**

**CZĘŚĆ I – Wykonanie prac na dz. nr 209/4 obr. Jaroty (od działki nr 209/28 do dz. nr 275 obr. Jaroty)**

**CZĘŚĆ II - Wykonanie prac na dz. nr 201/10 oraz 209/28 obr. Jaroty (od działki nr 207/1 do działki nr 209/25)**

## WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytania:

### Pytanie 1

Zgodnie z zapisami SIWZ jezdnię z płyt betonowych należy wykonać o szerokości 3,0m, natomiast zgodnie z koncepcją przebiegu tymczasowej drogi o szerokości 6,0m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

### Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający informuje, iż szerokość jezdni dla CZĘŚCI I wynosi 3,5m a dla CZĘŚCI II 6,0m. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Opisu przedmiotu zamówienia i załącza do niniejszego pisma aktualizację koncepcji ułożenia płyt.

### Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o podanie długości odcinka drogi dla części I i II. Z załączonego do SIWZ – PZT ciężko jest ustalić długości dla poszczególnych odcinków.

### Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający informuje, iż odcinek drogi dla CZĘŚCI I ma długość ok 190m, a dla CZĘŚCI II ok 450m.

**INFORMACJA**  
**o zmianie treści Specyfikacji**  
**Istotnych Warunków Zamówienia**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

**A. Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, wspólny słownik zamówienia (CPV) pkt. 1 ppkt. 1.1 i 1.2.**

**Otrzymuje brzmienie:**

1.1. Zakres prac obejmujących wykonanie jezdni z płyt betonowych szerokości **3,5 m** wraz z pobocznymi szerokości **0,75 m** (zgodnie z przekrojem normalnym 1-1) z mieszanki kruszywa C50/30:

- a) prace przygotowawcze,
- b) prace związane z wykonaniem robót ziemnych,
- c) zabezpieczenie istniejących sieci urządzeń podziemnych rurami osłonowymi,
- d) wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi zgodnie z załączoną dokumentacją,
- e) budowę nawierzchni drogi z płyt betonowych, parametry techniczne:
  - kategoria drogi – gminna,
  - klasa techniczna – D,
  - kategoria obciążenia ruchem – KR3,
  - pochylenie skarp nasypu i wykopu – 1:1,5,
- f) budowę skrzyżowań w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi,
- g) budowę poboczy z kruszywa łamanego o szer. 0,75 m,
- h) uporządkowanie terenu

1.2. Jezdnię na działce nr 209/4 obr. Jaroty usytuować w odległości 0,75 m od działki 209/25 obręb Jaroty, aby pobocze kończyło się na granicy działki 209/4.

**B. Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, wspólny słownik zamówienia (CPV) pkt. 2 ppkt. 2.1 i 2.2.**

**Otrzymuje brzmienie:**

2.1. Zakres prac obejmujących wykonanie jezdni z płyt betonowych szerokości **6,0 m** wraz z pobocznymi szerokości **0,75 m** (zgodnie z przekrojem normalnym 2-2) z mieszanki kruszywa C50/30:

- a) prace przygotowawcze,
- b) prace związane z wykonaniem robót ziemnych,
- c) zabezpieczenie istniejących sieci urządzeń podziemnych rurami osłonowymi,
- d) wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi zgodnie z załączoną dokumentacją,
- e) budowę nawierzchni drogi z płyt betonowych, parametry techniczne:
  - kategoria drogi – gminna,
  - klasa techniczna – D,
  - kategoria obciążenia ruchem – KR3,
  - pochylenie skarp nasypu i wykopu – 1:1,5,

- f) budowę skrzyżowań w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi,
- g) budowę poboczy z kruszywa łamanego o szer. 0,75 m,
- h) uporządkowanie terenu.

2.2 Drogę doprowadzić na działce nr 209/4 do granicy z działką 208/1 i połączyć pod kątem prostym z płytami z Części I zadania, omijając działkę nr 209/25 obręb Jaroty.

Powyższe może spowodować konieczność poszerzenia obrębu połączenia płyt.

**C. Rozdział XVIII Opis obliczania ceny oferty, pkt 8 otrzymuje brzmienie:**

„8. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem zamówienia, dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót”

**D. Zamawiający informuje, że załącza zaktualizowaną koncepcję przebiegu tymczasowej drogi z płyt betonowych na projektowanym odcinku ulicy Zachodniej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda, wg której należy wykonać przedmiot zamówienia.**

**E. Rozdział XVI Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

3. Oznakowanie następująco:

*BiZ.271.1.7.2020 – Wykonanie tymczasowej drogi z płyt betonowych.*

**CZĘŚĆ I – Wykonanie prac na dz. nr 209/4 obr. Jaroty (od działki nr 209/28 do dz. nr 275 obr. Jaroty)**

**CZĘŚĆ II - Wykonanie prac na dz. nr 201/10 oraz 209/28 obr. Jaroty (od działki nr 207/1 do działki nr 209/25)**


*Nie otwierać do dnia 14.05.2020r. do godz. 10:00*

Koperta/opakowanie wewnętrzne zawierające ofertę powinno posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

**F. Rozdział XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta **do dnia 14.05.2020r. do godz. 9:45**
2. Publiczne otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 17 **dnia 14.05.2020r. o godz. 10:00.**

Dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszej informacji oraz powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz zmianę terminu składania ofert.

  
z up. WÓJTA  
Artur Gal  
Sekretarz Gminy 3