

| Lp.        | Podstawa    | Opis i wyliczenia                                                                                               | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>1</b>   |             | <b>45100000-845442100-8 Prace remontowe wewnętrzne</b>                                                          |                |              |                |
| 1          | KNR-W 4-01  | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                     | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1        | 1216-01     |                                                                                                                 |                |              |                |
|            |             | 64,980                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 64,980       |                |
|            |             |                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>64,980</b>  |
| 2          | ZKNR C-2    | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską                                                     | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1        | 0101-01     |                                                                                                                 |                |              |                |
|            |             | 0,85*1,4*2+2,05*1,4*4                                                                                           | m <sup>2</sup> | 13,86        |                |
|            |             |                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>13,86</b>   |
| 3          | KNR-W 4-01  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>                   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1        | 1202-08     |                                                                                                                 |                |              |                |
|            |             | (9+6,1+6,06)*2,92-0,85*1,4*2-0,7*2*5+3,96+2,29+2,32                                                             | m <sup>2</sup> | 60,977       |                |
|            |             |                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>60,977</b>  |
| 4          | KNR-W 4-01  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>                | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1        | 1202-09     |                                                                                                                 |                |              |                |
|            |             | (24,88+14,24)*2,92-1,4*2,05*4-0,8*2*2-0,9*2+34,56+11,96+12,58*2,95-1,4*2*2-0,9*2-0,7*2+9,89                     | m <sup>2</sup> | 182,471      |                |
|            |             |                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>182,471</b> |
| 5          | NNRNKB      | Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome                                                                      | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1        | 202 1134-01 |                                                                                                                 |                |              |                |
|            |             | 64,980                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 64,980       |                |
|            |             |                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>64,980</b>  |
| 6          | NNRNKB      | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe                                                          | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1        | 202 1134-02 |                                                                                                                 |                |              |                |
|            |             | (24,88+14,24)*2,92-1,4*2,05*4-0,8*2*2-0,9*2+(9+6,1+6,06)*2,92-0,85*1,4*2-0,7*2*5+12,58*2,95-1,4*2*2-0,9*2-0,7*2 | m <sup>2</sup> | 178,469      |                |
|            |             |                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>178,469</b> |
| 7          | KNR 2-02    | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych                                                | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1        | 1505-01     |                                                                                                                 |                |              |                |
|            | analogia    |                                                                                                                 |                |              |                |
|            |             | poz.5+poz.6                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 243,449      |                |
|            |             |                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>243,449</b> |
| <b>2</b>   |             | <b>Prace remontowe zewnętrzne</b>                                                                               |                |              |                |
| <b>2.1</b> |             | <b>45261214-745261320-3 Pokrycie dachowe</b>                                                                    |                |              |                |
| 8          | KNR AT-40   | Usunięcie starych izolacji z papy                                                                               | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.       | 0106-01     |                                                                                                                 |                |              |                |
| 1          |             |                                                                                                                 |                |              |                |
|            |             | 210,000                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 210,000      |                |
|            |             |                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>210,000</b> |
| 9          | KNR 0-22    | Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu betonowym                                                         | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.       | 0527-01     |                                                                                                                 |                |              |                |
| 1          |             |                                                                                                                 |                |              |                |
|            |             | 210,000                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 210,000      |                |
|            |             |                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>210,000</b> |
| 10         | KNR 0-22    | Obróbki dachowe okapu i pasa rynnowego przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej                                  | mb             |              |                |
| d.2.       | 0529-04     |                                                                                                                 |                |              |                |
| 1          | analogia    |                                                                                                                 |                |              |                |
|            |             | 61,680                                                                                                          | mb             | 61,680       |                |
|            |             |                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>61,680</b>  |
| 11         | KNKRB 2     | Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm                                                   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.       | 0503-02     |                                                                                                                 |                |              |                |
| 1          |             |                                                                                                                 |                |              |                |
|            |             | 61,65*0,6+8,98*0,4                                                                                              | m <sup>2</sup> | 40,582       |                |
|            |             |                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>40,582</b>  |
| 12         | KNR 0-22    | Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej                                                 | mb ob-<br>wodu |              |                |
| d.2.       | 0529-06     |                                                                                                                 |                |              |                |
| 1          |             |                                                                                                                 |                |              |                |
|            |             | 3,34+2,3+3,34                                                                                                   | mb ob-<br>wodu | 8,980        |                |
|            |             |                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>8,980</b>   |
| 13         | KNNR-W 2    | Rynny z blachy ocynkowanej                                                                                      | m              |              |                |
| d.2.       | W0501-04    |                                                                                                                 |                |              |                |
| 1          |             |                                                                                                                 |                |              |                |
|            |             | 61,680                                                                                                          | m              | 61,680       |                |
|            |             |                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>61,680</b>  |
| 14         | KNNR-W 2    | Rury spustowe z blachy ocynkowanej                                                                              | m              |              |                |
| d.2.       | W0501-07    |                                                                                                                 |                |              |                |
| 1          |             |                                                                                                                 |                |              |                |
|            |             | 5*4,8                                                                                                           | m              | 24,000       |                |
|            |             |                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>24,000</b>  |
| 15         | KNR-W 4-01  | Naprawa elewacji Zabezpieczenie folią terenu                                                                    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.       | 1216-01     |                                                                                                                 |                |              |                |
| 1          |             |                                                                                                                 |                |              |                |
|            |             | 61,68*2                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 123,360      |                |
|            |             |                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>123,360</b> |

| Lp.      | Podstawa                             | Opis i wyliczenia                                                                                                                               | j.m.           | Poszcz               | Razem          |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 16       | ZKNR C-2<br>d.2. 0101-01<br>1        | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską                                                                             | m <sup>2</sup> |                      |                |
|          |                                      | poz.2                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 13,860               |                |
|          |                                      |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>         | <b>13,860</b>  |
| 17       | KNR 9-21<br>d.2. 0106-02<br>1        | Cięsieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną                                                                                             | m <sup>2</sup> |                      |                |
|          |                                      | 224,5-poz0,16-53,2                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | niepoprawny składnik |                |
|          | korekta ob-<br>miaru                 | 157,44                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 157,440              |                |
|          |                                      |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>         | <b>157,440</b> |
| 18       | KNR 9-21<br>d.2. 0106-01<br>1        | Ręczne czyszczenie i mycie elementów betonowych                                                                                                 | m <sup>2</sup> |                      |                |
|          | analogia                             | 14+5                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 19,000               |                |
|          |                                      |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>         | <b>19,000</b>  |
| 19       | KNR K-04<br>d.2. 0401-08<br>1        | Zbicie starych luźnych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z za-<br>prawy cementowo- wapiennej                                      | m <sup>2</sup> |                      |                |
|          |                                      | 0,15*poz.17                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 23,616               |                |
|          |                                      |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>         | <b>23,616</b>  |
| 20       | ZKNR C-2<br>d.2. 0101-03<br>1        | Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian                                                                                          | m <sup>2</sup> |                      |                |
|          |                                      | poz.17                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 157,440              |                |
|          |                                      |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>         | <b>157,440</b> |
| 21       | KNR 4-01<br>d.2. 0726-03<br>1        | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-<br>taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) | m <sup>2</sup> |                      |                |
|          |                                      | poz.19+3,71+1,15+1,65                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 30,126               |                |
|          |                                      |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>         | <b>30,126</b>  |
| 22       | KNR 4-01<br>d.2. 0726-01<br>1        | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-<br>taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) | m <sup>2</sup> |                      |                |
|          |                                      | 9,000                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 9,000                |                |
|          |                                      |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>         | <b>9,000</b>   |
| 23       | ZKNR C-2<br>d.2. 0101-08<br>1        | Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie                                                                                                   | m <sup>2</sup> |                      |                |
|          |                                      | poz.17                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 157,440              |                |
|          |                                      |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>         | <b>157,440</b> |
| 24       | ZKNR C-2<br>d.2. 0119-09<br>1        | Malowanie elewacji farbą silikatową dwukrotnie; tynk fakturowy- na ścianach i<br>cokole                                                         | m <sup>2</sup> |                      |                |
|          |                                      | poz.23                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 157,440              |                |
|          | korekta ob-<br>miaru                 | 157,44                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 157,440              |                |
|          |                                      |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>         | <b>314,880</b> |
| 25       | kalk. własna<br>d.2. 1               | Wywóz gruzu spryzmowanego przez wyspecjalizowaną firmę                                                                                          | m <sup>3</sup> |                      |                |
|          |                                      | 4,000                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 4,000                |                |
|          |                                      |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>         | <b>4,000</b>   |
| <b>3</b> |                                      | <b>45310000-3 Wyposażenie (branży elektrycznej i monitoringu)</b>                                                                               |                |                      |                |
| 26       | KNNR 5<br>d.3 0502-03                | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)                                                                                                       | kpl.           |                      |                |
|          |                                      | 8,000                                                                                                                                           | kpl.           | 8,000                |                |
|          |                                      |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>         | <b>8,000</b>   |
| 27       | KNR AL-01<br>d.3 0501-02<br>analogia | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor czarno-biały                                                                             | szt            |                      |                |
|          |                                      | 1,000                                                                                                                                           | szt            | 1,000                |                |
|          |                                      |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>         | <b>1,000</b>   |
| 28       | KNR AL-01<br>d.3 0501-02             | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna                                                                                | szt.           |                      |                |
|          |                                      | 1,000                                                                                                                                           | szt.           | 1,000                |                |
|          |                                      |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>         | <b>1,000</b>   |
| 29       | KNR AL-01<br>d.3 0503-04             | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator cyfrowy wraz z<br>dyskiem                                                            | szt.           |                      |                |
|          |                                      | 1,000                                                                                                                                           | szt.           | 1,000                |                |
|          |                                      |                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b>         | <b>1,000</b>   |
| 30       | KNR AL-01<br>d.3 0506-01             | Uruchomienie systemu TVU                                                                                                                        | linia          |                      |                |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m.  | Poszcz       | Razem        |
|-----|----------|-------------------|-------|--------------|--------------|
|     |          | 1,000             | linia | 1,000        |              |
|     |          |                   |       | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b> |