

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45100000-845442100-8 Prace remontowe wewnętrzne			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
1		64,980	m ²	64,980	
				RAZEM	64,980
2	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.1.	0101-01				
1		0,85*1,4*2+2,05*1,4*4	m ²	13,86	
				RAZEM	13,86
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0701-05				
1		(178,7-25)*0,35	m ²	53,795	
				RAZEM	53,795
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0701-11				
1		0,35*65	m ²	22,750	
				RAZEM	22,750
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
1		25,000	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
6	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.	0811-07				
1	analogia	66,050	m ²	66,050	
				RAZEM	66,050
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
1		4,000	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.	0235-06				
1		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.	0235-08				
1		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 9	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1.	0501-05				
1		12,000	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
1.2		Roboty remontowe			
11	NNRNKB	Grunтовanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		poz.3	m ²	53,795	
				RAZEM	53,795
12	NNRNKB	Grunтовanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		poz.4	m ²	22,750	
				RAZEM	22,750
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0710-03				
2		poz.3	m ²	53,795	
				RAZEM	53,795
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, siatek, płyt wiórowo- cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0710-21				
2		poz.4	m ²	22,750	
				RAZEM	22,750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR AT-43	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno-poziomowej z profili CD, pokrycie dwuwarstwowe	m ²		
d.1.	0209-07				
2		9,290	m ²	9,290	
				RAZEM	9,290
16	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		poz.3	m ²	53,795	
				RAZEM	53,795
17	NNRNKB	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		poz.4	m ²	22,750	
				RAZEM	22,750
18	KNR 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-04				
2	analogia	66,050	m ²	66,050	
				RAZEM	66,050
19	KNR 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-02				
2		178,47-20,4	m ²	158,070	
				RAZEM	158,070
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1.	1505-01				
2	analogia	poz.18+poz.19	m ²	224,120	
				RAZEM	224,120
21	KNR-W 2-02	Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych	szt.		
d.1.	1025-01				
2	analogia	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
22	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.	1022-01				
2		0,9*2,05*5	m ²	9,225	
				RAZEM	9,225
23	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1.	1102-02				
2		66,050	m ²	66,050	
				RAZEM	66,050
24	NNRNKB	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1.	202 2805-05				
2		poz.23	m ²	66,050	
				RAZEM	66,050
25	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.	0829-04				
2		22,2+22,76	m ²	44,960	
				RAZEM	44,960
26	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
d.1.	0230-01				
2		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KSNR 4	Ustępy z płuczką typu kompakt	kpl.		
d.1.	0214-02				
2		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki z blachy	szt.		
d.1.	0229-05				
2		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-02				
2		3,000	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Prace remontowe zewnętrzne			
2.1		45261214-745261320-3 Pokrycie dachowe			
30	KNR AT-40	Usunięcie starych izolacji z papy	m ²		
d.2.	0106-01				
1		210,000	m ²	210,000	
				RAZEM	210,000
31	KNR 0-22	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu betonowym	m ²		
d.2.	0527-01				
1		210,000	m ²	210,000	
				RAZEM	210,000
32	KNR 0-22	Obróbki dachowe okapu i pasa rynnowego przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb		
d.2.	0529-04				
1	analogia	61,680	mb	61,680	
				RAZEM	61,680
33	KNKRB 2	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2.	0503-02				
1		61,65*0,6+8,98*0,4	m ²	40,582	
				RAZEM	40,582
34	KNR 0-22	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mbob-wodu		
d.2.	0529-06				
1		3,34+2,3+3,34	mbob-wodu	9	
				RAZEM	9
35	KNNR-W 2	Rynny z blachy ocynkowanej	m		
d.2.	W0501-04				
1		61,680	m	61,680	
				RAZEM	61,680
36	KNNR-W 2	Rury spustowe z blachy ocynkowanej	m		
d.2.	W0501-07				
1		5*4,8	m	24,000	
				RAZEM	24,000
37	KNR-W 4-01	Naprawa elewacji Zabezpieczenie folią terenu	m ²		
d.2.	1216-01				
1		61,68*2	m ²	123,36	
				RAZEM	123,36
38	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m ²		
d.2.	0101-01				
1		poz.2	m ²	13,86	
				RAZEM	13,86
39	KNR 9-21	Cięsieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną	m ²		
d.2.	0106-02				
1		224,5-poz.38-53,2+15	m ²	172,440	
				RAZEM	172,440
40	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie elementów betonowych	m ²		
d.2.	0106-01				
1	analogia	14+5	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
41	KNR K-04	Zbicie starych luźnych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
d.2.	0401-08				
1		poz.39	m ²	172,440	
				RAZEM	172,440
42	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m ²		
d.2.	0101-03				
1		poz.39	m ²	172,440	
				RAZEM	172,440
43	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie	m ²		
d.2.	0101-08				
1		poz.39	m ²	172,440	
				RAZEM	172,440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR 9-13 d.2. 0202-03 1	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego "Baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 2,5 mm na ścianach płaskich poz.39	m ² m ²	 172,440	
				RAZEM	172,440
45	KNR BC-02 d.2. 0605-01 1	Tynk mozaikowy do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 20,210	m ² m ²	 20,210	
				RAZEM	20,210
46	kalk. własna d.2. 1 1	Wywóz gruzu spryzmowanego przez wyspecjalizowaną firmę 4,000	m ³ m ³	 4,000	
				RAZEM	4,000
47	KNR 2-02 d.2. 1509-01 1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych z przygotowaniem podłoża 96,990	m ² m ²	 96,990	
				RAZEM	96,990
48	kalk. własna d.2. 1 1	Dwukrotne malowanie konstrukcji zadaszenia tarasu i balustrady 1,000	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR 2-02 d.2. 1604-01 1	Rusztowania zewnętrzne 224,50	m ² m ²	 224,500	
				RAZEM	224,500
3		45310000-3 Wyposażenie (branży elektrycznej i monitoringu)			
50	KNR 5 d.3 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) 8,000	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
51	KNR AL-01 d.3 0501-02 analogia	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor czarno-biały 1,000	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR AL-01 d.3 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna 1,000	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR AL-01 d.3 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator cyfrowy wraz z dyskiem 1,000	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR AL-01 d.3 0506-01	Uruchomienie systemu TVU 1,000	linia linia	 1,000	
				RAZEM	1,000