

PRZEDMIAR ROBÓT

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ścieżek traktu
pieszo-rowerowego Bartąg - Ruś.”

branża: drogowa					
Poz.	Nr specyfikacji z	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		
			Nazwa	Ilość	
1					
*	D.00.00.00	Wymagania ogólne			
1		- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00	ryczałt		1,00
2		- wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	ryczałt		1,00
*	D.00.00.01	Usunięcie kolizji z niezrewitalizowanym uzbrojeniem podziemnym			
3		- usunięcie kolizji z niezrewitalizowaną infrastrukturą techniczną	mb		10,00
4		- przebudowa niezrewitalizowanych tras	mb		10,00
*	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
5		- zakres objęty inwestycją	km		3,00
*	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu			
6		- zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 30 cm z wywiozem	m²		7 550,00
*	D.02.01.01	Wykonanie wykopów			
7		- wykonanie wykopów	m³		1750,00
*	D.02.03.01	Wykonanie nasypów			
8		- wykonanie nasypów	m³		750,00
*	kalk. ind.	Odwodnienie			
9		- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z asfaltu łanego o spadku 6-8% na szerokości 30cm od krawędzi jezdni	mb		630,00
10		- wykonanie ścieku korytkowego szerokości 50cm oraz głębokości 0,4m	mb		664,00
11		- wykonanie drenażu fi 200mm w obsypce żwiru wylazowej z jednorodnej zamkniętej geotekstyla filtracyjnej	m²		1 750,00
12		-montaż wpustów deszczowych typu ciężkiego wraz z przykalkami	szt		40,00
13		-montaż odwodnienia liniowego	mb		2,50
14		-montaż wygrozdzenia U-12a	mb		670,00
*	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
15		- podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 o gr. 15 cm	m²		6 100,00
16		- podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm	m²		150,00
17		-warstwa odszczapca z piasku o gr. 10 cm	m²		6 100,00
18		-warstwa odszczapca z piasku o gr. 20 cm	m²		150,00
*	D.05.03.05A	Nawierzchnia z kostki betonowej szafazowej			
19		- układanie kostki betonowej o gr. 8 cm bedczona na podsypce	m²		6 250,00
*	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków			
20		- umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)	m²		2 150,00
21		-umocnienie skarp płytami ażurowymi wraz z humusowaniem i obsianiem trawą gr. 10 cm	m²		250,00
*	D.06.03.01	Pobocza			
22		- wykonanie poboczy średniej szer. 40 cm z gruntu rodzimego	m²		1 200,00
*	D.06.04.02	Rowy drogowe			
23		- odtworzenie rowów drogowych	mb		120,00
*	D.07.01.01	Oznakowanie poziome			
24		- oznakowanie poziome	m²		25,00
*	D.08.01.01	Krawężniki betonowe			
25		- ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem	mb		2 700,00
26		- ustawienie krawężników betonowych najazdowych 20x22x100 cm na ławie betonowej	mb		210,00
27		- praktyczne nawierzchni z kostki brukowej betonowej z podbudową o śr gr. 25 cm	m²		20,00
*	D.08.03.01	Betonowe obrzeże chodnikowe			
28		- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm z oporem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	mb		2 850,00
*	GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych			
29		- zakres objęty inwestycją	km		3,00