


# SZCZEGÓŁ 14

## MONTAŻ RURY SPUSTOWEJ



1. ŚRODEK KLEJĄCY - ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU
2. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. PREPARAT GRUNTUJĄCY
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. RURA SPUSTOWA
7. DYBEL MOCUJĄCY RURĘ SPUSTOWĄ
8. OBEJMA RURY SPUSTOWEJ

### Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 email: pracowniaprojektowajj@wp.pl			Nr rysunku: <b>S14</b>	Branża: ARCHITEKTURA	Skala:
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	architektura / konstrukcja 227/KL/72		Inwestor: Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda	Adres budowy: Przedszkole gminne w Bartagu ul. Nad Łyną 57 10-687 Olsztyn
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----		Rodzaj projektu: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
				Tytuł rysunku: <b>SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE</b>	
Imię i nazwisko:		Specjalność: / Nr uprawnień:	Podpis:	Data opracowania: 15 styczeń 2020r.	