

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (ULICA SZKOLNA) W MIEJSCOWOŚCI BORKI SIEDLECKIE, GMINA SUCHOŻEBRY.

Adres: BORKI SIEDLECKIE

Kody CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

**Inwestor:** Gmina Suchożebry  
ul. Aleksandry Ogińskiej 11  
08-125 Suchożebry

**Wykonawca:** Projekty i Nadzory Drogowe, mgr Róża Konasiuk  
ul. Osiedlowa 6  
08-103 Stare Opole

Sporządził: mgr inż. Arkadiusz Jarosław Konasiuk  
Sprawdził:  
Data opracowania: sierpień 2019 r.

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1.1	KNNR 1 0111-0100 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 0,20125	km km	0,201	0,201
1.1.2	BCD D-06.03.02.12.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej do 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład 370,6*0,5	m2 m2	185,300	185,300
1.1.3	BCD D-04.03.01.12.02	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych 4,52*189	m2 m2	854,280	854,280
2		ROBOTY ZIEMNE			
2.1	45111200-0 CPV D-02.01.01	Wykonanie wykopów			
2.1.1	KNNR 1 0202-0800 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 5 km. 30,04	m3 m3	30,040	30,040
3		PODBUDOWY			
3.1	45233300-2 CPV	Profilowanie i zagęszczenie podłoża			
3.1.1	KNNR 6 0103-0100 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni+zjazdy) 12,25*4,64+29	m2 m2	85,840	85,840
3.2	45233300-2 CPV	Podbudowa z betonu cementowego i ulepszone podłoże z CBGM			
3.2.1	KNNR 6 0111-0100 D-04.05.01a	Wykonanie podbudowy z ulepszonego podłoża z CBGM 0/31,5 C 3/4, gr 15 cm po zagęszczeniu (jezdni +zjazdy) 12,25*4,64+29	m2 m2	85,840	85,840
3.3	45233300-2 CPV	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego			
3.3.1	KNNR 6 0113-0500 D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego, niezwiązanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm jezdni+zjazdy) 12,25*4,64+29	m2 m2	85,840	85,840
3.4	45233320-8 CPV	Warstwy z betonu asfaltowego			
3.4.1	KNNR 6 0308-0101	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca i wiążąco - wyrównawcza AC 11 W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (jezdni + zjazdy) 4,52*201,25+29	m2 m2	938,650	938,650
4		NAWIERZCHNIA			
4.1	45233121-3 CPV	Jezdnia			
4.1.1	KNNR 6 0309-0201 BCD_201901 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70, warstwa ścieralna KR 1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową (jezdni+zjazdy) 201,25*4,4+29	m2 m2	914,500	914,500
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1	45233142-6 CPV	Regulacja studzienek i włączów			
5.1.1	BCD D-03.06.01.21.01 D--03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 6	szt. szt.	6,000	6,000
5.1.2	BCD D-03.06.01.31.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem 2	szt. szt.	2,000	2,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
5.2	45450000-6 CPV	Roboty budowlane - pozostałe			
5.2.1	KNNR 6 0113-0500 D-04.04.0b	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  370,6*0,5	m2  m2	  185,300	185,300

## Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1.1.1	KNNR 1 0111-0100 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) wraz z inwentaryzacją geodezyjną.	km	0,201		
1.1.2	BCD D-06.03.02.12.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej do 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m2	185,300		
1.1.3	BCD D-04.03.01.12.02	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych	m2	854,280		
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1	45111200-0 CPV D-02.01.01	Wykonanie wykopów				
2.1.1	KNNR 1 0202-0800 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 5 km.	m3	30,040		
3		PODBUDOWY				
3.1	45233300-2 CPV	Profilowanie i zagęszczenie podłoża				
3.1.1	KNNR 6 0103-0100 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni+zjazdy)	m2	85,840		
3.2	45233300-2 CPV	Podbudowa z betonu cementowego i ulepszone podłoże z CBGM				
3.2.1	KNNR 6 0111-0100 D-04.05.01a	Wykonanie podbudowy z ulepszonego podłoża z CBGM 0/31,5 C 3/4, gr 15 cm po zagęszczeniu (jezdni +zjazdy)	m2	85,840		
3.3	45233300-2 CPV	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
3.3.1	KNNR 6 0113-0500 D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego, niezwiązanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm jezdni+zjazdy)	m2	85,840		
3.4	45233320-8 CPV	Warstwy z betonu asfaltowego				
3.4.1	KNNR 6 0308-0101	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca i wiążąco - wyrównawcza AC 11 W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (jezdni + zjazdy)	m2	938,650		
4		NAWIERZCHNIA				
4.1	45233121-3 CPV	Jezdnie				
4.1.1	KNNR 6 0309-0201 BCD_201901 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70, warstwa ścieralna KR 1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową (jezdni+zjazdy)	m2	914,500		
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1	45233142-6 CPV	Regulacja studzienek i włączów				
5.1.1	BCD D-03.06.01.21.01 D--03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	6,000		
5.1.2	BCD D-03.06.01.31.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	2,000		
5.2	45450000-6 CPV	Roboty budowlane - pozostałe				
5.2.1	KNNR 6 0113-0500 D-04.04.0b	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	185,300		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

**Wartość końcowa:**