

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przedmiotem opracowania jest modernizacja drogi gminnej - ul. Granicznej w miejscowości Podniešno na długości 504mb.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy dokonać geodezyjnego wskazania linii rozgraniczających pasa drogowego, aby nie naruszyć własności osób trzecich. Inwestor przedstawi Wykonawcy planowany przebieg trasy w terenie.

Materiał pochodzący z wykopu/rozbiórki istniejącej nawierzchni drogi w całości należy przekazać do dyspozycji Zarządcy Drogi i odwieźć w miejsca przez niego wskazane na odległość do 5 km. Założono głębokość wykopów do 20cm.

Podłoże gruntowe pod warstwy konstrukcyjne należy wyprofilować i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s=1,0$, a roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymogami PN-S-2205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania i badania”.

Projektowana konstrukcja drogi zakłada wykonanie podbudowy z gruzu betonowego, sortowanego o frakcji 0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm.

Dostarczone kruszywo betonowe nie może zawierać gruzu ceglanego, elementów metalowych, szkła oraz innych elementów stanowiących niebezpieczeństwo dla ruchu kołowego i pieszych. Niedopuszczalna jest obecność eternitu oraz składników niebezpiecznych dla środowiska.

Przed wbudowaniem, Wykonawca przestawi próbkę kruszywa betonowego do akceptacji przez Inwestora/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W ramach opisywanej Inwestycji wykonana zostanie podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych frakcji 0-31,5mm C90/3 o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu. Górną warstwę podbudowy należy wykonać za pomocą układarki. Nie dopuszcza się wykonania warstwy za pomocą równiarek. Podbudowę należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s=1,0$.