



PIŁKOCHWYT 12,0 mb - 2 szt.
PIŁKOCHWYT 22,0 mb - 1 szt.



- Elementy piłkochwytu:
S1- słup stalowy 80x80x5 mm, malowanie chlorokauczukowe w kolorze ciemny zielony.
F1- prefabrykowana stopa fundamentowa z betonu C16/20 (B-20), 1.20 m głębokości w gruncie, wymiar przekroju 35x35 cm.
- siatka polipropykenowa bezwężłowa, oczko 8x8 cm, grubość splotu 5mm, kolor zielony;
 - liny stalowe podtrzymujące siatkę Ø4 mm z powłoką;
 - śruby rzymskie naciągowe;
 - karabińczyki do mocowania siatki z liną stalową.



MIROSŁAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT BUDOWLANY MINI KOMPLEKSU SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KRZEŚLINEK, W ZAKRES KTÓREGO WCHODZI WYKONANIE: BOISKA DO SIATKÓWKI O NAW. POLIURETANOWEJ, BOISKA DO STREETBALL O NAW. POLIURETANOWEJ, NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ, PIŁKOCHWYTÓW ORAZ WYMIANA CZĘŚCI OGRODZENIA DZIAŁKI

PIŁKOCHWYTY	
RYSUNEK NR 7	SKALA: 1:50
MIEJSCE I DATA:	SIEDLCE, GRUDZIEŃ 2018
INWESTOR:	LOKALIZACJA:
Gmina Suchożebry ul. A. Ogińskiej 11 08-125 Suchożebry	działka nr ewid. 231/4 - obręb Krześlinek, jednostka ewid. Suchożebry, we wsi Krześlinek
AUTOR PROJEKTU:	PODPIS:
MGR INŻ. MIROSŁAW BURTA UPR. BP7224/1/2/84 upr. budowlane wykonawcze bez ograniczeń i projektowe w ograniczonym zakresie	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	PODPIS:
INŻ. ANETA KRÓL	