



- lakier zamykający
- warstwa nawierzchniowa natryskowa z granulatu EPDM gr. 2 mm
- mata gumowa z granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego gr. 11 mm
- impregnat gruntujący
- elastyczna podbudowa poliuretanowa z granulatu SBR i kruszywa mineralnego gr. 35 mm
- podbudowa betonowa C8/10 (B10) gr. 15 cm
- piasek zagęszczony ls = 1 gr. 15 cm
- grunt



MIROSLAW BURTA

ZAKŁAD USŁUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT BUDOWLANY MINI KOMPLEKSU SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KRZESLINEK, W ZAKRES KTÓREGO WCHODZI WYKONANIE: BOISKA DO SIATKÓWKI O NAW. POLIURETANOWEJ, BOISKA DO STREETBALL O NAW. POLIURETANOWEJ, NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ, PIŁKOCHWYTÓW ORAZ WYMIANA CZĘŚCI OGRODZENIA DZIAŁKI

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

RYSUNEK NR 10

SKALA: 1:10/ 1:5

MIEJSCE I DATA:

SIEDLCE, GRUDZIEŃ 2018

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

Gmina Suchożebry
ul. A. Ogińskiej 11
08-125 Suchożebry

działka nr ewid. 231/4 - obręb Krzeslinek, jednostka ewid. Suchożebry, we wsi Krzeslinek

AUTOR PROJEKTU:

PODPIS:

MGR INŻ. MIROSLAW BURTA
UPR BP7224/1/2/84 upr. budowlane
wykonawcze bez ograniczeń i projektowe
w ograniczonym zakresie

ASYSTENT PROJEKTANTA:

PODPIS:

INŻ. ANETA KRÓL