Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu:	**BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY ZALEWOWEJ W KĄTACH RYBACKICH, GMINA SZTUTOWO**
Nazwa obiektu lub robót:	**Droga gminna ulica Zalewowa w Kątach Rybackich**
Nazwy i kody CPV:	**45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych**
Zamawiający:	**GMINA SZTUTOWO** **88-110 SZTUOWO** **UL. GDAŃSKA 55**
Jednostka opracowująca:	**Biuro Inwestycyjne** **Projektowanie i Nadzory** **inż. Wincenty Kulbacki** **82-300 Elbląg ul. Sobieskiego 25**

inż. Wincenty Kulbacki
uprawniony projektant, kierownik budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń
upr. nr 158/01/O

Data opracowania:
2011-02-14

Kosztorys opracowany przez:
inż. Wincenty KULBACKI , Projektant

.....

Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót			J.m.	Ilość
	BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY ZALEWOWEJ W KĄTACH RYBACKICH, GMINA SZTUTOWO				
1	**ROBOTY DROGOWE**				
1.1	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE**				
1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym				
	od km 0+000,00 do km 0+424,39	424,39/1000	= 0,424390		
		Ogółem:	0,424	km	0,424
1.1.2	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙46-55˙cm				
	Km 0+227 strona prawa	1	= 1,000000		
	km 0+237 strona prawa	1	= 1,000000		
	km 0+310 strona prawa	1	= 1,000000		
		Ogółem:	3	szt	3
1.1.3	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙36-45˙cm				
	km 0+185 stona prawa	1	= 1,000000		
	km 0+222 stona prawa	1	= 1,000000		
	km 0+292 stona prawa	1	= 1,000000		
	km 0+295 stona prawa	1	= 1,000000		
		Ogółem:	4	szt	4
1.1.4	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙26-35˙cm				
	km 0+135 strona lewa	1	= 1,000000		
	km 0+377 oś drogi	1	= 1,000000		
	km 0+377 stona prawa	2	= 2,000000		
		Ogółem:	4	szt	4
1.1.5	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙56-65˙cm				
	km 0+248 strona prawa	1	= 1,000000		
	km 0+304 strona prawa	1	= 1,000000		
		Ogółem:	2	szt	2
1.1.6	Wywożenie dłużyc, transport na odległość do 2˙km, dłużyce				
	drzewa fi 46 - 55 cm	3 * 0,42	= 1,260000		
	drzewa fi 36 - 45 cm	4 * 0,30	= 1,200000		
	drzewa fi 26 - 35 cm	4 * 0,24	= 0,960000		
	drzewa fi 56 - 65 cm	2 * 0,72	= 1,440000		
		Ogółem:	4,860	m3	4,860
1.1.7	Wywożenie karpiny , transport na odległość do 2˙km, karpina				
	drzewa fi 46 - 55 cm	3 * 0,45	= 1,350000		
	drzewa fi 36 - 45 cm	4 * 0,30	= 1,200000		
	drzewa fi 26 - 35 cm	4 * 0,28	= 1,120000		
	drzewa fi 56 - 65 cm	2 * 0,78	= 1,560000		
		Ogółem:	5,230	mp	5,230
1.1.8	Wywożenie gałęzi, transport na odległość do 2˙km, gałęzie				
	drzewa fi 46 - 55 cm	3 * 1,35	= 4,050000		
	drzewa fi 36 - 45 cm	4 * 0,77	= 3,080000		
	drzewa fi 26 - 35 cm	4 * 0,42	= 1,680000		
	drzewa fi 56 - 65 cm	2 * 1,95	= 3,900000		
		Ogółem:	12,710	mp	12,710
1.1.9	Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙46-55˙cm				
	Obmiar jak poz. 1.1.2	3	= 3,000000		
		Ogółem:	3	szt	3
1.1.10	Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙36-45˙cm				
	Obmiar jak poz. 1.1.3	4	= 4,000000		
		Ogółem:	4	szt	4
1.1.11	Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙26-35˙cm				
	Obmiar jak poz. 1.1.4	4	= 4,000000		
		Ogółem:	4	szt	4
1.1.12	Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙56-65˙cm				
	Obmiar jak poz. 1.1.5	2	= 2,000000		
		Ogółem:	2	szt	2
1.1.13	Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia gęste				
	od km 0+191 do km 0+261 strona prawa	(261,00 - 191,00)/10000 * 1,20	= 0,008400		
		Ogółem:	0,008	ha	0,008
1.1.14	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora ze spaleniem na miejscu				
	od km 0+191 do km 0+261 strona prawa	(261,00 - 191,00) * 1,20	= 84,000000		
		Ogółem:	84,00	m2	84,00
1.1.15	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III formowanie dołu po karpach				
	drzewa fi 46 - 55 cm	3 * 0,45	= 1,350000		

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót			J.m.	Ilość
	drzewa fi 36 - 45 cm	4 * 0,30	= 1,200000		
	drzewa fi 26 - 35 cm	4 * 0,28	= 1,120000		
	drzewa fi 56 - 65 cm	2 * 0,78	= 1,560000		
		Ogółem:	5,230	m3	5,230
1.1.16	Zasypywanie wykopów doly po karpach spycharkami, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW (100˙KM) zdostawą gruntu paszczystego i zagęszczeniem do wskaźnika Js=0,97				
	drzewa fi 46 - 55 cm	3 * 0,45	= 1,350000		
	drzewa fi 36 - 45 cm	4 * 0,30	= 1,200000		
	drzewa fi 26 - 35 cm	4 * 0,28	= 1,120000		
	drzewa fi 56 - 65 cm	2 * 0,78	= 1,560000		
		Ogółem:	5,230	m3	5,230
1.1.17	Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej				
	przy drodze wojewódzkiej	47,76	= 47,760000		
	przy sklepie rybnym	2 * 15,00	= 30,000000		
		Ogółem:	77,76	m	77,76
1.1.18	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej				
	przy drodze wojewódzkiej	150,87	= 150,870000		
		Ogółem:	150,87	m2	150,87
1.1.19	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej				
	Przy drodze wojewódzkiej	52,41 + 37,60	= 90,010000		
	dowiązanie do istniejącej ul. Zalewowej	2 * 2,00	= 4,000000		
		Ogółem:	94,01	m	94,01
1.1.20	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu				
	Obmiar jak poz. 1.1.19	94,01 * 0,075	= 7,050750		
		Ogółem:	7,051	m3	7,051
1.1.21	Rozebranie podłoża - płyty pod wiatą, z betonu żwirowego grubości do 15 cm				
	płyta pod wiatą stalową	5,78 * 0,15	= 0,867000		
		Ogółem:	0,867	m3	0,867
1.1.22	Rozebranie cokołu betonowego ogrodzenia, grubości do 20˙cm				
	przy działce nr 158	22,87 * 0,20 * 0,50	= 2,287000		
		Ogółem:	2,287	m3	2,287
1.1.23	Rozebranie chodników,płyty betonowe 35x35x5˙cm na podsypce cementowo-piaskowej				
	przy sklepie rybnym	66,38	= 66,380000		
		Ogółem:	66,38	m2	66,38
1.1.24	Rozebranie zjazdu z drogi wojewódzkiej o nawierzchni bitumicznej, mechanicznie,				
	Obmiar elektroniczny	52,83	= 52,830000		
		Ogółem:	52,83	m2	52,83
1.1.25	Dowiązanie do istnejacej nawierzchni - Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 4˙cm			m2	9,50
1.1.26	Wywiezienie gruzu z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 10 km				
	Poz. 1.1.17 Obrzeża betonowe	77,76 * 0,30 * 0,08	= 1,866240		
	Poz. 1.1.18 Płyty chodnikowe 50x50x7 cm	150,87 * 0,07	= 10,560900		
	Poz. 1.1.19 Krawężniki betonowe	94,01 * 0,15 * 0,30	= 4,230450		
	Poz. 1.1.20 Ławy betonowe	7,051	= 7,051000		
	Poz. 1.1.21 Płyta fundanentowa pod wiatą	0,867	= 0,867000		
	Poz. 1.1.22 Cokół betonowy ogrodzenia	2,287	= 2,287000		
	Poz. 1.1.23 Płytki chodnikowe	66,38 * 0,05	= 3,319000		
	Poz. 1.1.24 Gruz asfaktowy i kamienny	52,83 * 0,21	= 11,094300		
	Poz. 1.1.20 Gruz asfaltowy	9,50 * 0,04	= 0,380000		
		Ogółem:	41,656	m3	41,656
1.1.27	Rozebranie konstrukcji wiaty z elementów stalowych wraz z rozbiorką pokrycia			m2	36,85
1.2	**ROBOTY ZIEMNE**				
1.2.1	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III - PRZEKOPY KONTRONE				
	10 przekopów kontrolnych szer. = 0,40 m,				
	głębokość = 0,80 m długość = 8,00 m	0,40 * 0,80 * 8,00 * 10	= 25,600000		
		Ogółem:	25,600	m3	25,600
1.2.2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi , koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - WYKONANIE KORYTA z odwiezieniem urobku samochodami na odległość do 10 km i utylizacją gruntu				
	Roboty ziemne jezdnia - grubość konstrukcji				
	61 cm Powierzchnia wykopu obmiar				
	elektroniczny	2048,08 * 0,61	= 1 249,328800		
	Parking - grubość konstrukcji 61 cm				
	Powierzchnia wykopu obmiar elektroniczny	57,44 * 0,61	= 35,038400		
	Chodniki i opaski - strona lewa - grubość				
	konstrukcji 28 cm Powierzchnia wykopu	(58,19 + 30,42 + 67,13 + 4,78 + 13,27 +			
	obmiar elektroniczny	11,55 + 63,52) * 0,28	= 69,680800		

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Chodniki i opaski - strona prawa - grubość konstrukcji 28 cm Powierzchnia wykopu (13,20 + 107,32 + 75,52 + 54,51 + 10,86 + 38,20 + 21,61 + 55,06 + 186,21) * 0,28 = 157,497200 obmiar elektroniczny Ogółem: 1 511,55	m3	1 511,55
1.2.3	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 74˙kW (100˙KM) z dostawą gruntu piaszczystego z tabeli robót ziemnych 22,50 = 22,500000 Ogółem: 22,500	m3	22,500
1.3	**PODBUDOWY POD JEZDNIĘ**		
1.3.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV Jezdnia - obmiar elektroniczny 2048,08 = 2 048,080000 Ogółem: 2 048,08	m2	2 048,08
1.3.2	Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm Obmiar jak poz. 1.3.1 2048,08 = 2 048,080000 Ogółem: 2 048,08	m2	2 048,08
1.3.3	Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana wzdłuż osi drogi, sposobem ręcznym Obmiar jak poz. 1.3.1 2048,08 = 2 048,080000 Ogółem: 2 048,08	m2	2 048,08
1.3.4	Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm Obmiar jak poz. 1.3.1. 2048,08 = 2 048,080000 Ogółem: 2 048,08	m2	2 048,08
1.3.5	Podbudowy z KNSC 5,0 MPa , bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm parking 57,44 = 57,440000 zatoka postojowa 64,69 = 64,690000 Ogółem: 122,13	m2	122,13
1.3.6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm parking 57,44 = 57,440000 zatoka postojowa 64,69 = 64,690000 Ogółem: 122,13	m2	122,13
1.4	**NAWIERZCHNIA**		
1.4.1	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilści 0,7 kg/m2 Obmiar jak poz. 1.4.3 1883,33 = 1 883,330000 Ogółem: 1 883,33	m2	1 883,33
1.4.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca BA 0-20 o grubości 6˙cm Obmiar elektroniczny 1883,33 = 1 883,330000 Ogółem: 1 883,33	m2	1 883,33
1.4.3	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilści 0,5 kg/m2 Obmiar jak poz. 1.4.3 1883,33 = 1 883,330000 Ogółem: 1 883,33	m2	1 883,33
1.4.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna BA 0-16 o grubości 4˙cm Obmiar jak poz. 1.4.4 1883,33 = 1 883,330000 Ogółem: 1 883,33	m2	1 883,33
1.5	**DOSTOSOWANIE POŁĄCZENIA Z UL. RYBACKĄ I ISTN. UL. ZALEWOWĄ**		
1.5.1	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen˙W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 5,0-10,0˙t Połączenie z ul. Rybacką - droga wojewódzka 25,96 * 0,50 = 12,980000 Połączenie z istniejącą ul. Zalewową 9,50 = 9,500000 Ogółem: 22,48	m2	22,48
1.5.2	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) obmiar jak poz. 1.4.1 22,48 = 22,480000 Ogółem: 22,48	m2	22,48
1.5.3	Ułożenie geokompozytu z włókna szklanego 100x100 kN/m Połączenie z ul. Rybacką - droga wojewódzka 25,96 * 0,50 = 12,980000 Połączenie z istniejącą ul. Zalewową 9,50 = 9,500000 Ogółem: 22,48	m2	22,48
1.5.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca BA 0-20 o grubości 6˙cm Połączenie z ul. Rybacką - droga wojewódzka 25,96 * 0,50 = 12,980000 Połączenie z istniejącą ul. Zalewową 9,50 = 9,500000 Ogółem: 22,48	m2	22,48
1.5.5	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilści 0,5 kg/m2 Połączenie z ul. Rybacką - droga wojewódzka 25,96 * 0,50 = 12,980000 Połączenie z istniejącą ul. Zalewową 9,50 = 9,500000 Ogółem: 22,48	m2	22,48
1.5.6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna BA 0-16 o grubości 4˙cm Połączenie z ul. Rybacką - droga wojewódzka 25,96 * 0,50 = 12,980000 Połączenie z istniejącą ul. Zalewową 9,50 = 9,500000		

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Ogółem: 22,48	m2	22,48
1.6	**KRAWĘŻNIKI**		
1.6.1	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem z betonu B15. Objętość betonu 0,0825m3/mb ławy Obmiar jak poz.1.6.2 724,55 * 0,0825 = 59,775375 Ogółem: 59,775	m3	59,775
1.6.2	Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej strona lewa 151,24 + 150,35 = 301,590000 strona prawa 422,96 = 422,960000 Ogółem: 724,55	m	724,55
1.7	**ZJAZDY**		
1.7.1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi , koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - WYKONANIE KORYTA z odwiezieniem urobku samochodami na odległość do 10 km i utylizacją gruntu z wykazu zjazdów bez zjazdu nr 6 (154,60 - 22,60) * 0,41 = 54,120000 zjazd nr 6 22,60 * 0,61 = 13,786000 Ogółem: 67,91	m3	67,91
1.7.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV z wykazu zjazdów 154,60 = 154,600000 Ogółem: 154,60	m2	154,60
1.7.3	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm z wykazu zjazdów 154,60 = 154,600000 Ogółem: 154,60	m2	154,60
1.7.4	Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm zjazd nr 6 22,60 = 22,600000 Ogółem: 22,600	m2	22,600
1.7.5	Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana wzdłuż osi drogi, sposobem ręcznym zjazd nr 6 22,60 = 22,600000 Ogółem: 22,600	m2	22,600
1.7.6	Podbudowy z KNSC 5,0 MPa , bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm zjazd nr 6 22,60 = 22,600000 Ogółem: 22,60	m2	22,60
1.7.7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm z wykazu zjazdów 132,68 = 132,680000 Ogółem: 132,680	m2	132,680
1.7.8	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilści 0,7 kg/m2 zjazd nr 6 16,90 = 16,900000 Ogółem: 16,90	m2	16,90
1.7.9	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca BA 0-20 o grubości 6˙cm zjazd nr 6 16,90 = 16,900000 Ogółem: 16,90	m2	16,90
1.7.10	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilści 0,5 kg/m2 zjazd nr 6 16,90 = 16,900000 Ogółem: 16,90	m2	16,90
1.7.11	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna BA 0-16 o grubości 4˙cm zjazd nr 6 16,90 = 16,900000 Ogółem: 16,90	m2	16,90
1.7.12	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem z betonu B15. Objętość betonu 0,0825m3/mb ławy z wykazu zjazdów (82,48 + 53,35) * 0,0825 = 11,205975 Ogółem: 11,206	m3	11,206
1.7.13	Krawężniki betonowe, wtopine 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykazu zjazdów 82,48 + 53,35 = 135,830000 Ogółem: 135,83	m	135,83
1.7.14	Zeszyt 8/9 1994r. Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm kloru czerwonego grubości 8˙cm, na podsypce piaskowej grubości 3˙cm z wykazu zjazdow 132,68 - 16,90 = 115,780000 Ogółem: 115,78	m2	115,78
1.8	**CHODNIKI I OPASKI**		
1.8.1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi , koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - WYKONANIE KORYTA z odwiezieniem urobku samochodami na odległość do 10 km i utylizacją gruntu strona lewa (58,19 + 30,42 + 67,13 + 4,78 + 13,27 + 11,55 + 63,52) * 0,28 = 69,680800 strona prawa (13,20 + 107,32 + 75,52 + 54,51 + 10,86 + 38,20 + 21,61 + 55,06 + 186,21) * 0,28 = 157,497200 Ogółem: 227,18	m3	227,18
1.8.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodników , ręcznie, grunt kategorii III-IV strona lewa 58,19 + 30,42 + 67,13 + 4,78 + 13,27 + 11,55 + 63,52 = 248,860000 strona prawa 13,20 + 107,32 + 75,52 + 54,51 + 10,86 + 38,20 + 21,61 + 55,06 + 186,21 = 562,490000		

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót			J.m.	Ilość
			= 0,000000		
		Ogółem:	811,350	m2	811,350
1.8.3	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm				
	Strona lewa - obmiar elektroniczny	55,83 + 28,46 + 60,56 + 3,65 + 10,66 + 9,10 + 58,71	= 226,970000		
	Strona prawa - obmiar elektroniczny	10,38 + 99,43 + 72,34 + 52,20 + 10,60 + 36,57 + 20,44 + 51,96 + 180,67	= 534,590000		
		Ogółem:	761,56	m2	761,56
1.8.4	Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową				
	strona lewa	38,06 + 24,53 + 106,39 + 13,94 + 32,61 + 30,60 + 57,44	= 303,570000		
	strona prawa	34,85 + 108,33 + 28,94 + 28,44 + 6,63 + 20,43 + 13,67 + 38,29 + 69,98	= 349,560000		
		Ogółem:	653,13	m	653,13
1.8.5	Ławy pod obrzeże, betonowa zwykła z betonu B15 Objętość betonu 0,025 m3/mb				
	Obmiar jak poz. 1.8.3	653,13 * 0,0225	= 14,695425		
		Ogółem:	14,695	m3	14,695
1.8.6	Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka prostokątna 20x10˙cm szara, pas szerokości 40 cm koloru czerwonego				
	Strona lewa - obmiar elektroniczny	55,83 + 28,46 + 60,56 + 3,65 + 10,66 + 9,10 + 58,71	= 226,970000		
	Strona prawa - obmiar elektroniczny	10,38 + 99,43 + 72,34 + 52,20 + 10,60 + 36,57 + 20,44 + 51,96 + 180,67	= 534,590000		
		Ogółem:	761,560	m2	761,560
1.9	**MIEJSCA POSTOJOWE**				
1.9.1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi , koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - WYKONANIE KORYTA z odwiezieniem urobku samochodami na odległość do 10 km i utylizacją gruntu				
	parking	57,44 * 0,61	= 35,038400		
	zatoka postojowa	64,69 * 0,61	= 39,460900		
		Ogółem:	74,50	m3	74,50
1.9.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV				
	parking	57,44	= 57,440000		
	zatoka postojowa	64,69	= 64,690000		
		Ogółem:	122,13	m2	122,13
1.9.3	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem z betonu B15. Objętość betonu 0,0825m3/mb ławy				
	Obmiar jak poz.1.9.2	47,00 * 0,0825	= 3,877500		
		Ogółem:	3,878	m3	3,878
1.9.4	Krawężniki betonowe, 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej				
	Obmiar elektroniczny	47,00	= 47,000000		
		Ogółem:	47,000	m	47,000
1.9.5	Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm				
	parking	57,44	= 57,440000		
	zatoka postojowa	64,69	= 64,690000		
		Ogółem:	122,13	m2	122,13
1.9.6	Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana wzdłuż osi drogi, sposobem ręcznym				
	parking	57,44	= 57,440000		
	zatoka postojowa	64,69	= 64,690000		
		Ogółem:	122,13	m2	122,13
1.9.7	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm				
	parking	57,44	= 57,440000		
	zatoka postojowa	64,69	= 64,690000		
		Ogółem:	122,13	m2	122,13
1.9.8	Podbudowy z KNSC 5,0 MPa , bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm				
	parking	57,44	= 57,440000		
	zatoka postojowa	64,69	= 64,690000		
		Ogółem:	122,13	m2	122,13
1.9.9	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm				
	parking	57,44	= 57,440000		
	zatoka postojowa	64,69	= 64,690000		
		Ogółem:	122,13	m2	122,13
1.9.10	Zeszyt 8/9 1994r. Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10˙cm o grubości 8˙cm kolor czerwony z pasami o odmiennym kolorze, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3˙cm				
	parking	57,44	= 57,440000		
	zatoka postojowa	64,69	= 64,690000		

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Ogółem: 122,13	m2	122,13
1.10	**OGRODZENIA**		
1.10.1	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych , rozebranie, na słupkach metalowych obetonowanych ze zdjęciem bram		
	przy działce 158 23,65 * 1,70 = 40,205000		
	przy działce 154 13,73 * 1,70 = 23,341000		
	przy działce nr 161 29,70 * 1,70 = 50,490000		
	Ogółem: 114,04	m2	114,04
1.10.2	Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30˙m, fundament 0.20x0.80˙m		
	przy działce nr 158 22,21 = 22,210000		
	Ogółem: 22,210	m	22,210
1.10.3	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 1.7˙m, słupki z rur Fi 76/3.5˙mm		
	przy działce nr 158 22,21 - 5,00 = 17,210000		
	Ogółem: 17,21	m	17,21
1.10.4	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych ocynkowanych, wysokość 1.75˙m, słupki fi 76 w obetonowane gruncie		
	przy działce 154 13,73 = 13,730000		
	Ogółem: 13,73	m	13,73
1.10.5	Słupy przybramowe z fundamentami, wysokość 1.8˙m, z rur stalowych malowane		
	brama działki nr 158 3 = 3,000000		
	Ogółem: 3	szt	3
1.10.6	Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3.0/1.0˙m) z pasem dolnym z blachy 25˙cm, wysokość 1.7˙m malowane - materiał z odzysku		
	brama działki nr 158 1 = 1,000000		
	Ogółem: 1	kpl	1
1.11	**POBOCZA**		
1.11.1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III		
	strona lewa 39,39 + 6,61 + 7,90 + 12,96 + 2,65 + 6,71 + 25,99 + 41,09 + 3,45 + 17,61 + 7,36 = 171,720000		
	strona prawa 19,20 + 5,15 + 10,45 + 14,73 + 1,67 + 2,77 + 11,97 + 1,26 + 2,37 + 6,46 + 13,11 + 136,20 + 46,20 = 271,540000		
	Ogółem: 443,26	m2	443,26
1.11.2	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 10˙cm		
	Obmiar jak wyżej 443,26 = 443,260000		
	Ogółem: 443,260	m2	443,260
1.12	**OZNAKOWANIE**		
1.12.1	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm		
	znak A-7 , D-6 1 = 1,000000		
	znak D-6 3 = 3,000000		
	Ogółem: 4	szt	4
1.12.2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3˙m2		
	znak A-7 1 = 1,000000		
	znak D-6 4 = 4,000000		
	Ogółem: 5	szt	5
1.12.3	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie		
	Linia P-10 12,47 + 10,00 = 22,470000		
	Linia P-13 1,82 = 1,820000		
	Linia P-4 4,80 + 4,80 = 9,600000		
	Linia P-1e 4,00 = 4,000000		
	Linia P1-b 1,26 + 2,21 = 3,470000		
	Ogółem: 41,36	m2	41,36
2	**WODOCIĄG**		
2.1	**Przyłącza wodociągowe**		
2.1.1	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4	m3	11
2.1.2	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV	m2	24
2.1.3	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96)-wywóz nadmiaru na odl.5km	m3	39
2.1.4	Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych	kpl	5
2.1.5	Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych	kpl	5

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
2.1.6	Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów	kpl	4
2.1.7	Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów	kpl	4
2.1.8	Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 15 cm	m2	25
2.1.9	Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem	m3	8,00
2.1.10	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE,średnica zewnętrzna rurociągu 32 mm	m	27
2.1.11	Próba szczelności rurociągów wodociągowych z PE o średnicy zewnętrznej do 110 mm	próba	1
2.1.12	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm	200 m	1
2.1.13	Oznakowanie trasy w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	27
2.1.14	Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami zamocowanymi na słupku betonowym	kpl	4
2.1.15	Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm-nawiertka NWZ 150/ 1 1/2"	kpl	4
2.1.16	Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - zaślepek	złącze	4
2.1.17	Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III.	m	10
2.1.18	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III.	m	10
2.1.19	Układanie rur ochronnych Arot dwudziel.o średnicy 160 mm w wykopie	m	10
3	**PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ**		
3.1	**Element**		
3.1.1	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 7.0*0.9*1.34 = 8,442000 korekta 17.685000 = 17,685000 (import)Razem =26.127000 = 0,000000 Ogółem: 26	m3	26
3.1.2	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 5.0*0.9*1.8 = 8,100000 korekta 6.480000 = 6,480000 (import)Razem =14.580000 = 0,000000 Ogółem: 15	m3	15
3.1.3	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.1,6-2,5m.kat.3-4	m3	46
3.1.4	Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 5 km.Grunt kategorii III-wywóz na odl.1km.	m3	86
3.1.5	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV	m2	18
3.1.6	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,5m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV	m2	73
3.1.7	Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych	kpl	2
3.1.8	Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych	kpl	2
3.1.9	Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów	kpl	1
3.1.10	Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów	kpl	1
3.1.11	Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 1,0 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III.	m	4
3.1.12	Układanie rur ochronnych Arot dwudziel. o średnicy do 110 mm w wykopie	m	4
3.1.13	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 1,0 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III.		

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
		m	4
3.1.14	Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 15 cm	m2	28
3.1.15	Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem	m3	9,00
3.1.16	Rury kanalizacyjne z tworzyw,PVC-U "S" D=160	m	32
3.1.17	Oznakowanie trasy w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	32
3.1.18	Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 15 cm dla rurociągów-tuleje ochronne D=160(analogia)	przejście	8
3.1.19	Studnie rewizyjne głębokości 2,0 m z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie,bez murowania podstawy studni	szt.	5
4	**ODWODNIENIE**		
4.1	**Kanalizacja deszczowa**		
4.1.1	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 5.0*0.9*1.42 = 6,390000 korekta 42.570000 = 42,570000 (import)Razem =48.960000 = 0,000000 Ogółem: 49	m3	49
4.1.2	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4	m3	9
4.1.3	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.1,6-2,5m.kat.3-4 2.5*2.5*2.13*10 = 133,125000 korekta 0.000000 = 0,000000 (import)Razem =133.125000 = 0,000000 Ogółem: 133	m3	133
4.1.4	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,5m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV	m2	213
4.1.5	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 5 km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96)-wywóz nadmiaru	m3	931
4.1.6	Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych	kpl	12
4.1.7	Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych	kpl	12
4.1.8	Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów	kpl	13
4.1.9	Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów	kpl	13
4.1.10	Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 15 cm	m2	63
4.1.11	Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem	m3	17,00
4.1.12	Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 150 mm	m	70
4.1.13	Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 200 mm	m	60
4.1.14	Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 250 mm	m	74
4.1.15	Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 300 mm	m	162
4.1.16	Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 400 mm	m	13
4.1.17	Oznakowanie trasy w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	380
4.1.18	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150 mm	próba	1
4.1.19	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm	próba	1
4.1.20	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250 mm	próba	1
4.1.21	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300 mm	próba	1
4.1.22	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400 mm		

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
		próba	1
4.1.23	Studnie rewizyjne głębokości 2,5 m z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie,bez murowania podstawy studni	szt.	10
4.1.24	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	16
4.1.25	Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 15 cm dla rurociągów-tuleje ochronne D=160(analogia)	przejście	16
4.1.26	Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 15 cm dla rurociągów-tuleje ochronne D=200(analogia)	przejście	4
4.1.27	Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 15 cm dla rurociągów-tuleje ochronne D=250(analogia)	przejście	4
4.1.28	Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 15 cm dla rurociągów-tuleje ochronne D=315(analogia)	przejście	10
4.1.29	Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 15 cm dla rurociągów-tuleje ochronne D=400(analogia)	przejście	6
4.1.30	Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III.	m	24
4.1.31	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III.	m	24
4.1.32	Układanie rur ochronnych Arot dwudziel.o średnicy 160 mm w wykopie	m	24
4.2	**Rurociąg tłoczny**		
4.2.1	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4	m3	93
4.2.2	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,2m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV	m2	170
4.2.3	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5-10 t do 5 km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96)-wywóz nadmiaru	m3	93
4.2.4	Igłofiltry o średnicy do Fi˙50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio, bez obsypki do głębokości 6˙m	szt	220
4.2.5	Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 15 cm	m2	64
4.2.6	Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem	m3	4,00
4.2.7	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 280 mm	m	58
4.2.8	Próba cisnieniowa rurociągów wodociągowych z PE o średnicy zewnętrznej 280 mm	próba	1
4.2.9	Oznakowanie trasy w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	58
4.2.10	Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 15 cm dla rurociągów-tuleje ochronne D=280(analogia)	przejście	1
4.3	**Osadnik i separator**		
4.3.1	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.6,0m szer.1,6-2,5m.kat.3-4	m3	27
4.3.2	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.6,0m szer.2,6-4,5m.kat.3-4	m3	36
4.3.3	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 3,0m i głęb.do 6,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV	m2	48
4.3.4	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5-10 t do 5 km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96)-wywóz nadmiaru	m3	63
4.3.5	Igłofiltry o średnicy do Fi˙50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio, bez obsypki do głębokości 6˙m	szt	30
4.3.6	Zasypanie wykopu dowiezionym piaskiem 10 = 10,000000 Ogółem: 10	m3	10
4.3.7	Separator 15/150 D=1200	szt.	1
4.3.8	Osadnik D=1500 V=2,0m3		

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
		szt.	1
4.4	**Pompownia**		
4.4.1	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.6,0m szer.2,6-4,5m.kat.3-4	m3	78
4.4.2	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 3,0m i głęb.do 6,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV	m2	78
4.4.3	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5-10 t do 5 km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96)-wywóz nadmiaru	m3	78
4.4.4	Igłofiltry o średnicy do Fi˙50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio, bez obsypki do głębokości 6˙m	szt	30
4.4.5	Zasypanie wykopu dowiezionym piaskiem	m3	24
4.4.6	Wyposażenie Pompownia Komplet	kpl	1
4.4.7	Zasilenie energetyczne pompownii	kpl	1
5	**TELEKOMUNIKACJA**		
5.1	**Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej TP S.A.**		
5.1.1	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 z włazem ciężkim, grunt kategorii III	szt	5
5.1.2	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt	5
5.1.3	Budowa kanalizacji kablowej z rur RPCW 110/5,o w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1	m	188
5.2	**Przebudowa i przełączenie istniejącej sieci rozdzielczej TP S.A.**		
5.2.1	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙10 - WSTĘPNE	odcinek	6
5.2.2	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙100 - WSTĘPNE	odcinek	1
5.2.3	Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do Fi˙30˙mm, pierwszy - KABEL ISTNIEJĄCY	m	14
5.2.4	Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do Fi˙30˙mm, każdy następny - KABLE ISTNIEJĄCE 2 x 14m	m	28
5.2.5	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - XzTKMXpw 50x4x0,5	m	196
5.2.6	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty - XzTKMXpw 5x4x0,5 78m + XzTKMXpw 10x4x0,5 50m + zTKMXpw 15x4x0,5 147m	m	275
5.2.7	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - W OBIEKTY OSŁONOWE XzTKMXpw 5x4x0,5	m	9
5.2.8	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel - XzTKMXpw 5x4x0,5	m	19
5.2.9	Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 20 parach	złącze	1
5.2.10	Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, dodatek za każdy następny kabel odgałęźny w złączu na kablu o 20 parach	złącze	1
5.2.11	Wprowadzenie do złącza dodatkowego kabla o średnicy do 30 mm	szt	1
5.2.12	Wykonanie przełączeń w otwartym złączu kablowym, przełączenie żył łącznikiem pojedynczym	szt	40
5.2.13	Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach	złącze	1
5.2.14	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	złącze	3

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
5.2.15	Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	złącze	3
5.2.16	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach	złącze	1
5.2.17	Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach	złącze	1
5.2.18	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach	złącze	2
5.2.19	Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach	złącze	2
5.2.20	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	złącze	2
5.2.21	Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	złącze	2
5.2.22	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙10 - KOŃCOWE	odcinek	6
5.2.23	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙100 - KOŃCOWE	odcinek	1
5.3	**Przebudowa i przełączenie istniejącej sieci abonenckiej TP S.A.**		
5.3.1	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙10 - WSTĘPNE 2 pary	odcinek	2
5.3.2	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty - XzTKMXpw 2x2x0,5	m	77
5.3.3	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty - W OBIEKTY OSŁONOWE XzTKMXpw 2x2x0,5	m	31
5.3.4	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel - XzTKMXpw 2x2x0,5	m	3
5.3.5	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, każdy następny kabel - XzTKMXpw 2x2x0,5	m	3
5.3.6	Montaż złączy, doziemnych, z odtworzeniem powłoki, na kablach RPX - DOTYCZY złącza równoległego XzTKMXpw 2x2x0,5	szt	4
5.3.7	Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi, kabel o 10 parach - DOTYCZY XzTKMXpw 2x2x0,5	złącze	4
5.3.8	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙10 - KOŃCOWE 2 pary	odcinek	2
5.4	**Zabezpieczenie istniejącej sieci rozdzielczej i abonenckiej doziemnej rurami osłonowymi PS**		
5.4.1	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną A110PS	m	53
6	**OŚWIETLENIE ULICY**		
6.1	**Element**		
6.1.1	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	15,000
6.1.2	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	15,000
6.1.3	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m	kpl.przew.	15,000
6.1.4	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - WSL/70 z lampą SON-T Plus 70	szt.	15,000
6.1.5	Montaż złącza bezpiecznikowego wnękowego TB-1	szt.	15,000
6.1.6	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	137,700
6.1.7	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	103,280
6.1.8	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	430,320
6.1.9	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm		

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
		m	92,000
6.1.10	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	30,000
6.1.11	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	382,000
6.1.12	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	122,000
6.1.13	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.	4,000
6.1.14	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości	szt.	12,000
6.1.15	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	478,000
6.1.16	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	15,000
6.1.17	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,000
6.1.18	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2,000
6.1.19	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	2,000
6.1.20	WYKONANIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ		
7	**ROBOTY HYDROTECHNICZNE**		
7.1	**Roboty rozbiórkowe**		
7.1.1	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, rozbieranie płyt pełnych o powierzchni ponad 3˙m2 9,00 * 3,00 = 27,000000 Ogółem: 27,00	m2	27,00
7.1.2	Rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, rozbieranie płyt ażurowych o powierzchni do 1˙m2 DROGA 9,00 * 0,75 * 2 = 13,500000 UMOCNIENIE SKARPY (8,80 + 2,00) * 0,50 * 3,40 = 18,360000 Ogółem: 31,86	m2	31,86
7.1.3	Wycięcie otworu w ściance z grodzic G500, cięcie stali, wypalanie otworów w stali profilowej lub blachach o grubości ponad 10˙mm 3 * 2 = 6,000000 Ogółem: 6	szt	6
7.1.4	Wycięcie otworu w ściance z grodzic G500, cięcie stali, wypalanie otworów w stali profilowej lub blachach o grubości ponad 10˙mm 3 * 2 = 6,000000 Ogółem: 6	szt	6
7.2	**ROBOTY ZIEMNE**		
7.2.1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III - RÓW ODPROWADZAJĄCY Objętość przekroju przekopu (1,50 + 0,50) * 0,5 * 0,60 * 15,00 = 9,000000 = 0,000000 Ogółem: 9,000	m3	9,000
7.2.2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi , koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - WYKONANIE PRZEKPU PRZEZ WAŁ z odwiezieniem urobku samochodami na odległość do 10 km i utylizacją gruntu Objętość przekroju przekopu (8,80 + 2,00) * 0,5 * 3,40 * 16,42 = 301,471200 potrącenie objętości za skarpy z przekroju - 18,57 / 56,64 * 301,47 = -98,840005 Ogółem: 202,63	m3	202,63
7.2.3	Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana wzdłuż wykopu, sposobem ręcznym 2 * (16,40 + 4,00) = 40,800000 Ogółem: 40,80	m2	40,80
7.2.4	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 74˙kW (100˙KM) z dostawą gruntu piaszczystego 202,631 = 202,631000 Ogółem: 202,631	m3	202,631
7.2.5	Ekran lub fartuch glinowy (iłowy) zapór ziemnych 1,0 * 1,0 * 2,0 = 2,000000 Ogółem: 2,000	m3	2,000
7.3	**Układanie rur przepustu**		
7.3.1	Rura przepustowa - Kanały z rur typu PVC-U GAMRAT sdr 29 łączone na wcisk, sn 12 Fi˙400˙mm 8,50 = 8,500000 Ogółem: 8,50	m	8,50
7.3.2	Rurociąg tłoczny - Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 280 mm	m	58,50
7.3.3	Zawor klapowy RLKP Dn=400 mm	szt	1
7.3.4	Umocnienia wylotu z dybli betonowych, z uszczelnieniem rury wylotowejtaśmą neoprenową grub. 2,0 mm		

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
		szt	8
7.3.5	Umocnienia skarp i dna rowu, płyty żelbetowe YOMB 100x75x12,5 cm z wypełnieniem otworów betonem B20 (1,0 + 2,0 + 1,0) * 1,5 = 6,000000 Ogółem: 6,00	m2	6,00
7.4	**Odtworzenie korpusu wału**		
7.4.1	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, wykonanie warstwy odsączającej pod płyty 300 27,00 = 27,000000 Ogółem: 27,00	m2	27,00
7.4.2	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie płyt pełnych o powierzchni ponad 3˙m2 - płyty z odzysku	m2	27,00
7.4.3	Igłofiltry o średnicy do Fi˙50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio, bez obsypki do głębokości 6˙m	szt	120
7.4.4	Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana sposobem ręcznym (3,10 + 12,50) * 4,40 = 68,640000 Ogółem: 68,64	m2	68,64
7.4.5	Podsypka z piasku stabilizowanego cementem 2,50 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10˙cm Pod płyty YOMB 3,30 * 9 = 29,700000 Pod plyty 300 27,00 = 27,000000 Ogółem: 56,70	m2	56,70
7.4.6	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie płyt ażurowych o powierzchni do 1˙m2 płyty z odzysku z wypełnieniem otworów tłuczniem (0,75 + 0,75) * 9 = 13,500000 Ogółem: 13,50	m2	13,50
7.4.7	Umocnienie skarp i dna kanałów ażurowymi płytami prefabrykowanymi YOMB z wypełnieniem otworów humusem - płyty z odzysku (8,80 + 2,00) * 0,50 * 3,40 = 18,360000 Ogółem: 18,36	m2	18,36
7.4.8	Darniowanie, krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 40˙cm bez humusu 0,40 * 9,00 * 2 = 7,200000 Ogółem: 7,20	m2	7,20
7.4.9	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm 9,0 * (2,50 + 2,50 + 0,30 + 1,0 + 0,30) = 59,400000 Ogółem: 59,40	m2	59,40