

Przedmiar

CPV - 45000000-7, 45214000-0, 45214220-8 Przedmiar robót i kosztorys inwestorski przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ul.Bukowej w Sztutowie

Data: 2011-01-26

Budowa: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ul.Bukowej w Sztutowie

Obiekt: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ul.Bukowej w Sztutowie

Zamawiający: Gmina Sztutowo, ul.Gdańska 55, 82 - 110 Sztutowo

Jednostka opracowująca kosztorys: Firma Projektowo - Handlowa PROJ - BUD Jarosław Wrzyszc ul.Kusocińskiego  
5/7 84 - 200 Wejherowo

Kosztorys opracowali:

Jarosław Wrzyszc, .....

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 CPV - 45316110-9 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ul.Bukowej w Sztutowie ( TP S.A. PION TECHNICZNEJ OBSŁUGI KIENTA REGION PÓŁNOCNY )			
1 D-07.07.01.Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m przedmiar 18,0+36,0+66,0+186,0 = 306,0	~306,000		m
2 D-07.07.01.Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m przedmiar 306,0 = 306,0	~306,000		m
3 D-07.07.01.Dostawa i montaż kabla XzTKMXpw 2 x 2 x 0,5 mm2 przedmiar 36,0 = 36,0	~36,000		m
4 D-07.07.01.Dostawa i montaż kabla XzTKMXpw 3 x 2 x 0,5 mm2 przedmiar 36,0 = 36,0	~36,000		m
5 D-07.07.01.Dostawa i montaż kabla XzTKMXpw 5 x 4 x 0,5 mm2 przedmiar 66,0 = 66,0	~66,000		m
6 D-07.07.01.Dostawa i montaż kabla XzTKMXpw 25 x 4 x 0,5 mm2 przedmiar 186,0 = 186,0	~186,000		m
7 D-07.07.01.Dostawa i montaż rury ochronnej DVK110 przedmiar 159,50 = 159,5	~159,500		m
8 D-07.07.01.Dostawa i montaż rury ochronnej HDPE 110/6,3 przedmiar 43,0 = 43,0	~43,000		m
9 D-07.07.01.Dostawa i montaż rury ochronnej HDPE 40/2,9 przedmiar 14,0 = 14,0	~14,000		m
10 D-07.07.01.Dostawa i montaż rury ochronnej dwudzielnej A110 PS przedmiar 29,0 = 29,0	~29,000		m
11 D-07.07.01.Dostawa i montaż rury ochronnej dwudzielnej A58 PS przedmiar 29,0 = 29,0	~29,000		m
12 D-07.07.01.Dostawa i montaż uszczelnienia na rury ochronne przedmiar 24 = 24,0	~24,000		szt
13 D-07.07.01.Dostawa i montaż osłony termokurczliwej XAGA 55/12 przedmiar 1 = 1,0	~1,000		szt
14 D-07.07.01.Dostawa i montaż osłony termokurczliwej XAGA 43/8 przedmiar 5 = 5,0	~5,000		szt
15 D-07.07.01.Dostawa i montaż osłony termokurczliwej TelBox 1 przedmiar 1 = 1,0	~1,000		szt
16 D-07.07.01.Dostawa i montaż pojedynczych łączników żył UY2 przedmiar 200 = 200,0	~200,000		szt
17 D-07.07.01.Dostawa i montaż studni kablowej typu SKR-1 z ramą i pokrywą typu lekkiego jako kpl przedmiar 4 = 4,0	~4,000		kpl
18 D-07.07.01.Dostawa i montaż studni kablowej typu SK-1 z ramą i pokrywą typu lekkiego jako kpl przedmiar 1 = 1,0	~1,000		kpl
19 D-07.07.01.Przebudowa słupków kablowych nr 27 i 28 ( z krawędzi chodnika przy działkach nr 180/45 i 180/51 ) jako kpl przedmiar 2 = 2,0	~2,000		kpl
20 D-07.07.01.Sprawdzenie i pomiar niskiego napięcia - rezystancja izolacji między żyłami pętli ( pary kablowej ) oraz między każdą z żył ziemią, asymetria rezystancji izolacji żył względem ziemi CPV - 45316110-9 przedmiar 1 = 1,0	~1,000		pomiar
21 D-07.07.01.Sprawdzenie i pomiar niskiego napięcia - rezystancja pętli, asymetria rezystancji żył w pętli CPV - 45316110-9 przedmiar 1 = 1,0	~1,000		pomiar
22 D-07.07.01.Sprawdzenie i pomiar niskiego napięcia - rezystancja osłon ( ekranów ) odcinków kabli ( sprawdzenie ciągłości ) CPV - 45316110-9 przedmiar 1 = 1,0	~1,000		pomiar