

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 128	m ² m ²	 128.000	
				RAZEM	128.000
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 128	m ² m ²	 128.000	
				RAZEM	128.000
3	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 128	m ² m ²	 128.000	
				RAZEM	128.000
4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 46.01	m ² m ²	 46.010	
				RAZEM	46.010
5	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 82.18	m ² m ²	 82.180	
				RAZEM	82.180
6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 80.01	m ² m ²	 80.010	
				RAZEM	80.010
7	KNR-W 2-02 0846-01	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach 48.18	m ² m ²	 48.180	
				RAZEM	48.180
8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 0-19 1024-07	Montaż drzwi 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 8.43	m ³ m ³	 8.430	
				RAZEM	8.430
11	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z balustrady 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm place na zew. 5.1	m ³ m ³	 5.100	
				RAZEM	5.100
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 13.53	m ³ m ³	 13.530	
				RAZEM	13.530
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 13.53	m ³ m ³	 13.530	
				RAZEM	13.530
15	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 7.2	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
16	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
17	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4,5x2 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
18	KNR 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
19	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		12.6	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
20	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
		18.9	m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
21	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²		
		18.9	m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
22	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	m ³		
		1.89	m ³	1.890	
				RAZEM	1.890
23	KNR-W 2-02 0101-05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.34	m ³	1.340	
				RAZEM	1.340
24	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	m ³		
		7,65x15	m ³		
		1.148	m ³	1.148	
				RAZEM	1.148
25	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	m ³		
		0.825	m ³	0.825	
				RAZEM	0.825
26	KNR 4-01 0201-08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych	m ²		
		11.85	m ²	11.850	
				RAZEM	11.850
27	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
		238	kg	238.000	
				RAZEM	238.000
28	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		14.25	m ²	14.250	
				RAZEM	14.250
29	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg	m		
		7.9	m	7.900	
				RAZEM	7.900
30	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		131.08	m ²	131.080	
				RAZEM	131.080
31	KNR 0-17 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99)	m ²		
		131.08	m ²	131.080	
				RAZEM	131.080
32	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		131.08	m ²	131.080	
				RAZEM	131.080
33	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
		131.08	m ²	131.080	
				RAZEM	131.080
34	KNR 0-17 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
		4.11	m ²	4.110	
				RAZEM	4.110

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 0-17 2610-10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym 32.4	m m	 32.400	
				RAZEM	32.400
36	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 131,08+ 4,11 135.190	m ² m ²	 135.190	
				RAZEM	135.190
37	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc 131,08+4,11 135.190	m ² m ²	 135.190	
				RAZEM	135.190
38	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 6+6+9+9 x4,7 141	m ² m ²	 141.000	
				RAZEM	141.000
39	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 2.3	m ³ m ³	 2.300	
				RAZEM	2.300
40	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 2.3	m ² m ²	 2.300	
				RAZEM	2.300
41	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 25+19 44	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
42	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej 25+32 57	m ² m ²	 57.000	
				RAZEM	57.000
43	KNR-W 2-02 0846-01	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach 6+6+9+1,5x2x8 19.2	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200