



PE-POLSKA sp. z o.o. sp. k.
Al. Grunwaldzka 19/23
80-309 Gdańsk
www.pe-polska.pl
tel. (+48) 058 73 27 906,
fax (+48) 058 73 27 916

KOSZTORYS OFERTOWY

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV

GRUPA ROBÓT – 45230000-8

KLASA ROBÓT – 45233000-9

KATEGORIA ROBÓT – 45233310-1

OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1800038G,
ULICA SŁONECZNA W SZTUTOWIE.
DZIAŁKA O NR EWID. 139/2, 142/12, 157/3, 179/20,
180/4, 180/5, 195/10, 281/2, 281/3, 281/4.

INWESTOR : URZĄD GMINY SZTUTOWO
UL.GDAŃSKA 55
82 – 110 SZTUTOWO

BRANŻA : DROGOWA

DATA : 01.02.2011 r.

LUTY, 2011 r.

Numer	Kod ind.	Opis	Jednostka	Ilość	Cena	Wartość
1		CPV - 45100000-8 Roboty pomiarowe				
1.1	D - 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,399		
2		CPV - 45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę - roboty rozbiórkowe				
2.1	D - 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 15- cm (KI - do dyspozycji Inwestora)	m2	1068		
2.2	D - 01.02.04	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych na odległość 0,5- km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, ładunek 1000-2000- kg, transport samochodem 5-10- t (KI - wywóz na 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora)	t	384,48		
2.3	D - 01.02.04	Nakłady uzupełniające za transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5- km ponad 0,5- km, samochodem 5-10- t	t	384,48		
2.4	D - 01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15- cm	m2	1200		
2.5	D - 01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1- cm grubości podbudowy	m2	1200		
2.6	D - 01.02.04	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych na odległość 0,5- km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, ładunek 1000-2000- kg, transport samochodem 5-10- t (KI - wywóz na 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora)	t	403,2		
2.7	D - 01.02.04	Nakłady uzupełniające za transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5- km ponad 0,5- km, samochodem 5-10- t	t	403,2		
3		CPV - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę - korytowanie				
3.1	D - 04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20- cm - jezdnia	m2	1204,92		
3.2	D - 04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5- cm głębokości - jezdni (RMS x 2,2 ze względu na zwiększoną grubość nawierzchni jezdni)	m2	1204,92		
3.3	D - 04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20- cm - chodników	m2	535,46		
3.4	D - 04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5- cm głębokości - chodników (RMS x 0,8 ze względu na zwiększoną grubość nawierzchni chodników)	m2	535,46		
3.5	D - 04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20- cm - zjazdów	m2	213,24		
3.6	D - 04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5- cm głębokości - chodników (RMS x 2,2 ze względu na zwiększoną grubość nawierzchni zjazdów)	m2	213,24		
4		CPV - 45111200-0 Wywóz nadmiaru gruntu z korytowania na stały odkład				
4.1	D - 04.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1- km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25- m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55- kW	m3	910,46		

4.2	D - 04.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 1-km samochodami samowładowymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10-t	m3	910,46		
4.3	D - 04.01.01	KI - koszt stałego odkładu gruntu - przyjęto 910,46 x 1,3 = 1183,598 tony gruntu	t	1183,598		
5		CPV - 45111200-0 Roboty ziemne - profilowanie				
5.1	D - 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	3153,62		
6		CPV - 45233000-9 Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni				
6.1	D - 04.04.02	Podbudowy z KŁSM, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20-cm	m2	2404,92		
6.2	D - 05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30-mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	2404,92		
7		CPV - 45233000-9 Wykonanie konstrukcji chodnika				
7.1	D - 04.04.02	Podbudowy z KŁSM, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m2	535,46		
7.2	D - 08.02.02	Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30-mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	535,46		
8		CPV - 45233000-9 Wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów				
8.1	D - 04.04.02	Podbudowy z KŁSM, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20-cm	m2	213,24		
8.2	D - 08.04.01	Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30-mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	213,24		
9		CPV - 452333000-9 Krawężniki betonowe				
9.1	D - 08.01.01	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	47,791		
9.2	D - 08.01.01	Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	605,74		
9.3	D - 08.01.01	Krawężniki betonowe, ukośne 15x22/30x100 na podsypce cementowo-piaskowej - analogia	m	52		
9.4	D - 08.01.01	Krawężniki betonowe, wtopione 15x22-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	173,4		
9.5	D - 08.01.01	Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10-m	m	94,08		
10		CPV - 45233300-9 Obrzeża betonowe				
10.1	D - 08.03.01	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	20,339		
10.2	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10-m	m	40,82		