



PE-POLSKA sp. z o.o. sp. k.  
Al. Grunwaldzka 19/23  
80-309 Gdańsk  
www.pe-polska.pl  
tel. (+48) 058 73 27 906,  
fax (+48) 058 73 27 916

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV

GRUPA ROBÓT – 45000000-7

KLASA ROBÓT – 45214000-0

KATEGORIA ROBÓT – 45214220-8

OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1800038 G,  
ULICA SŁONECZNA W SZTUTOWIE.  
DZIAŁKA O NR EWID. 139/2, 142/12, 156/8, 157/2, 157/3,  
179/19, 179/20, 179/28, 180/4, 180/5, 180/59, 195/10,  
195/16, 281/2, 281/3, 281/4.

INWESTOR : URZĄD GMINY SZTUTOWO  
UL.GDAŃSKA 55  
82 – 110 SZTUTOWO

BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE –  
SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA.

DATA : 24.01.2011 r.

STYCZEŃ, 2011 r.

Numer	Nr spec.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1		<b>CPV - 45316110-9 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ul.Słonecznej w Sztutowie ( TP S.A. PION TECHNICZNEJ OBSŁUGI KIENTA REGION PÓŁNOCNY )</b>				
1	D-07.07.01.	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4-m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8-m	m	92		
2	D-07.07.01.	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8-m	m	92		
3	D-07.07.01.	Dostawa i montaż rury ochronnej dwudzielnej A110 PS	m	76		
4	D-07.07.01.	Dostawa i montaż rury ochronnej dwudzielnej A58 PS	m	7		
5	D-07.07.01.	Dostawa i montaż uszczelnienia na rury ochronne j.w.	szt	20		
6	D-07.07.01.	Oznakowanie trasy w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - taśma ostrzegawcza pomarańczowa (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m	92		
7	D-07.07.01	.Dostawa i montaż studni kablowej typu SKR-1 z ramą i pokrywą typu lekkiego jako kpl	kpl	1		
8	D-07.07.01.	Przebudowa słupków kablowych nr 31, 32, 33, 34 i 210 ( z krawędzi chodnika wraz z korektą ułożenia kabli abonenckich ) jako kpl	kpl	5		
9	D-07.07.01.	Sprawdzenie i pomiar niskiego napięcia - rezystancja izolacji między żyłami pętli ( pary kablowej ) oraz między każdą z żył ziemią, asymetria rezystancji izolacji żył względem ziemi	pomiar	1		
10	D-07.07.01.	Sprawdzenie i pomiar niskiego napięcia - rezystancja pętli, asymetria rezystancji żył w pętli	pomiar	1		
11	D-07.07.01.	Sprawdzenie i pomiar niskiego napięcia - rezystancja osłon ( ekranów ) odcinków kabli ( sprawdzenie ciągłości )	pomiar	1		