



PE-POLSKA sp. z o.o. sp. k.
Al. Grunwaldzka 19/23
80-309 Gdańsk
www.pe-polska.pl
tel. (+48) 058 73 27 906,
fax (+48) 058 73 27 916

KOSZTORYS OFERTOWY

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV

GRUPA ROBÓT – 45000000-7

KLASA ROBÓT – 45214000-0

KATEGORIA ROBÓT – 45214220-8

OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180044 G,
ULICA SŁONECZNA W SZTUTOWIE.
DZIAŁKA O NR EWID. 139/2, 142/12, 156/8, 157/2, 157/3,
179/19, 179/20, 179/28, 180/4, 180/5, 180/59, 195/10,
195/16, 281/2, 281/3, 281/4.

INWESTOR : URZĄD GMINY SZTUTOWO
UL.GDAŃSKA 55
82 – 110 SZTUTOWO

BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE –
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA I OŚWIETLENIOWA.

DATA : 24.01.2011 r.

STYCZEŃ, 2011 r.

Kosztorys upr. UPZP

Numer	Nr spec.	Opis	Jednostka	Ilość	Cena	Wartość
1		CPV - 45316110-9 Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul.Słonecznej w Sztutowie (ENERGA OPERATOR ODDZIAŁ W ELBLĄGU)				
1	D-07.07.01.	KI - demontaż słupów żelbetowych w raz z osprzętem (elementy z demontażu do dyspozycji Inwestora) jako kpl	kpl	4		
2	D-07.07.01.	KI - demontaż kabla AsXSn 2 x 25 mm2 (elementy z demontażu do dyspozycji Inwestora)	m	140		
3	D-07.07.01.	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4-m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8-m	m	2		
4	D-07.07.01.	Oznakowanie trasy w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - taśma ostrzegawcza niebieska	m	2		
5	D-07.07.01.	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8-m	m	2		
6	D-07.07.01.	Przebudowa słupów (w wymianą słupów) S1, S2, S3 i S4 z żerdzi wirowanej jako kpl	kpl	4		
7	D-07.07.01.	Wymiana istniejących kabli na kabel AsXSn 4 x 95 mm2	m	140		
8	D-07.07.01.	Wymiana istniejących kabli na kabel AsXSn 2 x 25 mm2	m	140		
9	D-07.07.01.	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1		