



PE-POLSKA sp. z o.o. sp. k.  
Al. Grunwaldzka 19/23  
80-309 Gdańsk  
www.pe-polska.pl  
tel. (+48) 058 73 27 906,  
fax (+48) 058 73 27 916

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV

GRUPA ROBÓT – 45000000-7

KLASA ROBÓT – 45214000-0

KATEGORIA ROBÓT – 45214220-8

OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180044 G,  
ULICA SŁONECZNA W SZTUTOWIE.  
DZIAŁKA O NR EWID. 139/2, 142/12, 156/8, 157/2, 157/3,  
179/19, 179/20, 179/28, 180/4, 180/5, 180/59, 195/10,  
195/16, 281/2, 281/3, 281/4.

INWESTOR : URZĄD GMINY SZTUTOWO  
UL.GDAŃSKA 55  
82 – 110 SZTUTOWO

BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE –  
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA I OŚWIETLENIOWA.

DATA : 24.01.2011 r.

STYCZEŃ, 2011 r.

Przedmiar

CPV - 45000000-7, 45214000-0, 45214220-8 Przedmiar robót i kosztorys inwestorski przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul.Słonecznej w Sztutowie

Data: 2011-01-26

Budowa: Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul.Słonecznej w Sztutowie

Obiekt: Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul.Słonecznej w Sztutowie

Zamawiający: Gmina Sztutowo, ul.Gdańska 55, 82 - 110 Sztutowo

Jednostka opracowująca kosztorys: Firma Projektowo - Handlowa PROJ - BUD Jarosław Wrzyszc ul.Kusocińskiego  
5/7 84 - 200 Wejherowo

Kosztorys opracowali:

Jarosław Wrzyszc, .....

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 CPV - 45316110-9 Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul.Słonecznej w Sztutowie ( ENERGA OPERATOR ODDZIAŁ W ELBLĄGU )					
1D-07.07.01.KI - demontaż słupów żelbetowych w raz z osprzętem ( elementy z demontażu do dyspozycji Inwestora ) jako kpl przedmiar	4	= 4,0 4,0	~4,000		kpl
2D-07.07.01.KI - demontaż kabla AsXSn 2 x 25 mm2 ( elementy z demontażu do dyspozycji Inwestora ) przedmiar	140,0	= 140,0 140,0	~140,000		m
3D-07.07.01.Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m przedmiar	2,0	= 2,0 2,0	~2,000		m
4D-07.07.01.Oznakowanie trasy w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - taśma ostrzegawcza niebieska przedmiar	2,0	= 2,0 2,0	~2,000		m
5D-07.07.01.Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m przedmiar	2,0	= 2,0 2,0	~2,000		m
6D-07.07.01.Przebudowa słupów ( w wymianą słupów ) S1, S2, S3 i S4 z żerdzi wirowanej jako kpl przedmiar	4	= 4,0 4,0	~4,000		kpl
7D-07.07.01.Wymiana istniejących kabli na kabel AsXSn 4 x 95 mm2 przedmiar	140,0	= 140,0 140,0	~140,000		m
8D-07.07.01.Wymiana istniejących kabli na kabel AsXSn 2 x 25 mm2 przedmiar	140,0	= 140,0 140,0	~140,000		m
9D-07.07.01.Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia CPV - 45316110-9 przedmiar	1	= 1,0 1,0	~1,000		pomiar