



PE-POLSKA sp. z o.o. sp. k.
Al. Grunwaldzka 19/23
80-309 Gdańsk
www.pe-polska.pl
tel. (+48) 058 73 27 906,
fax (+48) 058 73 27 916

KOSZTORYS OFERTOWY

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV

GRUPA ROBÓT – 45230000-8

KLASA ROBÓT – 45233000-9

KATEGORIA ROBÓT – 45233310-1

OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1800044 G,
ULICA LIPOWA W SZTUTOWIE.
DZIAŁKA O NR EWID. 156/3, 156/4, 156/6, 156/7.

INWESTOR : URZĄD GMINY SZTUTOWO
UL.GDAŃSKA 55
82 – 110 SZTUTOWO

BRANŻA : DROGOWA

DATA : 01.02.2011 r.

LUTY, 2011 r.

Numer	Kod ind.	Opis	Jednostka	Ilość	Cena	Wartość
1		CPV - 45100000-8 Roboty pomiarowe				
1.1	D - 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,196		
2		CPV - 45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę - roboty rozbiórkowe				
2.1	D - 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 15·cm (KI - do dyspozycji Inwestora)	m2	600		
2.2	D - 01.02.04	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych na odległość 0,5·km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, ładunek 1000-2000·kg, transport samochodem 5-10·t (KI - wywóz na 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora)	t	216		
2.3	D - 01.02.04	Nakłady uzupełniające za transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5·km ponad 0,5·km, samochodem 5-10·t	t	216		
2.4	D - 01.02.04	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość podbudowy 10·cm	m2	600		
2.5	D - 01.02.04	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości podbudowy	m2	600		
3		CPV - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę - korytowanie				
3.1	D - 04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm - jezdni	m2	495,51		
3.2	D - 04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości - jezdni (RMS x 2,2 ze względu na zwiększoną grubość nawierzchni jezdni)	m2	495,51		
3.3	D - 04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm - chodników	m2	329,84		
3.4	D - 04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości - chodników (RMS x 0,8 ze względu na zwiększoną grubość nawierzchni chodników)	m2	329,84		
3.5	D - 04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm - zjazdów	m2	97,74		
3.6	D - 04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości - chodników (RMS x 2,2 ze względu na zwiększoną grubość nawierzchni zjazdów)	m2	97,74		
4		CPV - 45111200-0 Wywóz nadmiaru gruntu z korytowania na stały odkład				
4.1	D - 04.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW	m3	327,72		
4.2	D - 04.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t	m3	327,72		

4.3	D - 04.01.01	KI - koszt stałego odkładu gruntu - przyjęto 327,72 x 1,30 = 426,036 tony gruntu	t	426,036		
5		CPV - 45111200-0 Roboty ziemne - profilowanie				
5.1	D - 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	1523,09		
6		CPV - 45233000-9 Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni				
6.1	D - 04.04.02	Podbudowy z KŁSM, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm	m2	1095,51		
6.2	D - 05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80·mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30·mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	1095,51		
7		CPV - 45233000-9 Wykonanie konstrukcji chodnika				
7.1	D - 04.04.02	Podbudowy z KŁSM, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	329,84		
7.2	D - 08.02.02	Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60·mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30·mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	329,84		
8		CPV - 45233000-9 Wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów				
8.1	D - 04.04.02	Podbudowy z KŁSM, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm	m2	97,74		
8.2	D - 08.04.01	Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80·mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30·mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	97,74		
9		CPV - 452333000-9 Krawężniki betonowe				
9.1	D - 08.01.01	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	22,189		
9.2	D - 08.01.01	Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	295,04		
9.3	D - 08.01.01	Krawężniki betonowe, ukośne 15x22/30x100 na podsypce cementowo-piaskowej - analogia	m	26		
9.4	D - 08.01.01	Krawężniki betonowe, wtopione 15x22·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	64,85		
9.5	D - 08.01.01	Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10·m	m	87,75		
10		CPV - 45233300-9 Obrzeża betonowe				
10.1	D - 08.03.01	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	10,476		
10.2	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	290,99		
10.3	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10·m	m	33,03		