



STYCZEŃ, 2011 r.

PE-POLSKA sp. z o.o. sp. k.

Al. Grunwaldzka 19/23

80-309 Gdańsk

www.pe-polska.pl

tel. (+48) 058 73 27 906,

fax (+48) 058 73 27 916

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV

GRUPA ROBÓT – 45000000-7

KLASA ROBÓT – 45214000-0

KATEGORIA ROBÓT – 45214220-8

OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180044 G,  
ULICA LIPOWA W SZTUTOWIE.  
DZIAŁKA O NR EWID. 145/1, 146/1, 155/2, 156/3, 156/4,  
156/6, 156/8, 156/9, 156/10, 157/3, 157/4, 179/24.

INWESTOR : URZĄD GMINY SZTUTOWO  
UL.GDAŃSKA 55  
82 – 110 SZTUTOWO

BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE –  
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA I OŚWIETLENIOWA.

DATA : 24.01.2011 r.

STYCZEŃ, 2011 r.

## Kosztorys upr. UPZP

Numer	Nr spec.	Opis	Jednostka	Ilość	Cena	Wartość
1		<b>CPV - 45316110-9 Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul.Leśnej w Sztutowie ( ENERGA OPERATOR )</b>				
1	D-07.07.01.	KI - demontaż istniejących słupów żelbetowych wraz z osprzętem ( elementy z demontażu do dyspozycji Inwestora ) jako kpl	kpl	4		
2	D-07.07.01.	KI - demontaż kabla AsXS <sub>n</sub> 2 x 25 mm <sup>2</sup> ( elementy z demontażu do dyspozycji Inwestora )	m	161		
3	D-07.07.01.	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4-m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8-m	m	24		
4	D-07.07.01.	Oznakowanie trasy w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - taśma ostrzegawcza niebieska	m	8		
5	D-07.07.01.	Oznakowanie trasy w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - taśma ostrzegawcza czerwona	m	16		
6	D-07.07.01.	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8-m	m	24		
7	D-07.07.01.	Dostawa i montaż rury ochronnej dwudzielnej A120 PS	m	21		
8	D-07.07.01.	Dostawa i montaż oznaczników na kable	szt	6		
9	D-07.07.01.	Przebudowa słupów ( z wymianą słupów ) S1, S2, S3 i S4 z żerdzi wirowanej jako kpl	kpl	4		
10	D-07.07.01.	Wymiana istniejących kabli na kabel AsXS <sub>n</sub> 4 x 95 mm <sup>2</sup>	m	170		
11	D-07.07.01.	Wymiana istniejących kabli na kabel AsXS <sub>n</sub> 2 x 25 mm <sup>2</sup>	m	170		
12	D-07.07.01.	Przełożenie do przebudowanego słupa S1 przyłącza napowietrznego ( na działce 142/19 wykonane kablem AsXS <sub>n</sub> 4 x 16 mm <sup>2</sup> pod adresem Lipowa 13 ) jako kpl	kpl	1		
13	D-07.07.01.	Przełożenie do przebudowanego słupa S2 przyłącza napowietrznego ( na działkach 179/8 i 179/9 wykonane kablem AsXS <sub>n</sub> 4 x 16 mm <sup>2</sup> pod adresami Lipowa 9 i 7 ) jako kpl	kpl	2		
14	D-07.07.01.	Przełożenie do przebudowanego słupa S3 przyłącza napowietrznego ( na działce 179/11 wykonane kablem AsXS <sub>n</sub> 4 x 16 mm <sup>2</sup> pod adresem Lipowa 3 ) jako kpl	kpl	1		

### Kosztorys upr. UPZP

15	D-07.07.01.	Przełożenie do przebudowanego słupa S4 linii głównej i zasilającej oświetlenie jako kpl	kpl	1		
16	D-07.07.01.	Przełożenie opraw oświetleniowych jako kpl	kpl	4		
17	D-07.07.01.	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1		