


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont Pomieszczeń świetlicy					
1	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
d.1	0428-03	123.35	m ²	123.350	
				RAZEM	123.350
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
d.1	0411-07	72.33	m	72.330	
				RAZEM	72.330
3	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	155.55	m	155.550	
				RAZEM	155.550
4	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	0349-04	2.43	m ³	2.430	
				RAZEM	2.430
5	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - grubości o 20 mm zatarcie na ostro	m ²		
d.1	1102-03	128.45	m ²	128.450	
				RAZEM	128.450
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1	1102-03	128.45	m ²	128.450	
				RAZEM	128.450
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01	128.45	m ²	128.450	
				RAZEM	128.450
8	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0609-03	128.45	m ²	128.450	
				RAZEM	128.450
9	NNRNKB	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1125-01	128.45	m ²	128.450	
				RAZEM	128.450
10	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	0.51	m ³	0.510	
				RAZEM	0.510
11	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	286.96	m ²	286.960	
				RAZEM	286.960
12	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	16.37	m	16.370	
				RAZEM	16.370
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	28.72	m ²	28.720	
				RAZEM	28.720
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-08	31.84	m ²	31.840	
				RAZEM	31.840
15	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02	3.9	m ³	3.900	
				RAZEM	3.900
16	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1	1023-11	28.72	m ²	28.720	
				RAZEM	28.720
17	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.1	1024-06	4.62	m ²	4.620	
				RAZEM	4.620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-	m ²		
d.1	2608-03	paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²	128.450	
		128.45		RAZEM	128.450
19	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-	m ²		
d.1	1118-08	todą zwykłą	m ²	128.450	
		128.45		RAZEM	128.450
20	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-	m		
d.1	1120-04	ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	80.540	
		80.54		RAZEM	80.540
21	KNR 0-12II	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-	m ²		
d.1	1121-05	ną	m ²	80.540	
		80.54		RAZEM	80.540
22	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-	m ²		
d.1	2608-03	paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²	900.180	
		900.18		RAZEM	900.180
23	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.1	1024-06	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
24	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-	m ²		
d.1	202 2015-01	ku o pow. ponad 5 m2	m ²	154.850	
		154.85		RAZEM	154.850
25	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tyn-	m ²		
d.1	202 2013-01	ku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	279.820	
		279.82		RAZEM	279.820
26	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15	m ²		
d.1	202 2018-01	cm na podłożu z tynku	m ²	6.140	
		6.14		RAZEM	6.140
27	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-	m ²		
d.1	1510-03	ży gipsowych z gruntowaniem	m ²	959.140	
		959.14		RAZEM	959.140
28	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w ścia-	szt.		
d.1	0321-04	nach z cegieł	szt.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
29	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09	do 1 km	m ³	4.650	
		4.65		RAZEM	4.650
30	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-	m ³		
d.1	0108-10	stępny 1 km	m ³	4.650	
		4.65		RAZEM	4.650
31	KNR 2-02	Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grubości 1.5-3.0 mm wykonywane	m ²		
d.1	0827-01	mechanicznie na ścianach	m ²	112.280	
		112.28		RAZEM	112.280
32	KNR 2-02	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową brudników drzwiowych przy	szt.		
d.1	1609-02	klamkach	szt.	67.500	
		67.5		RAZEM	67.500
2 REMONT DACHU					
33	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-	m ²		
d.2	0535-08	sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	48.400	
		48.4		RAZEM	48.400
34	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	58	m	58.000	
				RAZEM	58.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15.6	m	15.600	
				RAZEM	15.600
36	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		51.1	m ²	51.100	
				RAZEM	51.100
37	KNR 2-02 d.2 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
38	KNR 2-02 d.2 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		23.4	m	23.400	
				RAZEM	23.400
39	KNR-W 4-01 d.2 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
		377	m ²	377.000	
				RAZEM	377.000
3 TERMOIZOLACJA					
40	KNR 4-01 d.3 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		39.74	m	39.740	
				RAZEM	39.740
41	KNR 0-17 d.3 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		290.4	m ²	290.400	
				RAZEM	290.400
42	KNR 0-17 d.3 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybóbójcza jednokrotnie (CT 99)	m ²		
		290.4	m ²	290.400	
				RAZEM	290.400
43	KNR 0-17 d.3 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		290.4	m ²	290.400	
				RAZEM	290.400
44	KNR 0-17 d.3 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
		290.4	m ²	290.400	
				RAZEM	290.400
45	KNR 0-17 d.3 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
		290.4	m ²	290.400	
				RAZEM	290.400
46	KNR 0-17 d.3 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
		31.95	m ²	31.950	
				RAZEM	31.950
47	KNR 2-02 d.3 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		352.28	m ²	352.280	
				RAZEM	352.280
48	KNR 0-17 d.3 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
		290.04	m ²	290.040	
				RAZEM	290.040
49	KNR-W 2-02 d.3 0846-01	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m ²		
		49.89	m ²	49.890	
				RAZEM	49.890
50	KNR-W 2-02 d.3 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"	m ²		
		240.15	m ²	240.150	
				RAZEM	240.150
51	KNR 0-12II d.3 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		15.96	m ²	15.960	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.960
52	KNR 2-02 d.3 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej parapety	m ²		
		15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
54	KNR 4-01 d.3 0414-05	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm w odstępach	m ²		
		52.2	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
55	KNR 4-01 d.3 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²		
		52.2	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
56	KNR 4-01 d.3 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-opaska	m ³		
		8.15	m ³	8.150	
				RAZEM	8.150
57	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		8.15	m ³	8.150	
				RAZEM	8.150
58	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		krotność = 4	m ³	8.150	
		8.15			
				RAZEM	8.150
59	KNR 2-02 d.3 1220-05	Konstrukcje daszków dwuspadowe	m ²		
		4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
60	KNR-W 2-02 d.3 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m ²		
		65.69	m ²	65.690	
				RAZEM	65.690
4 DOJŚCIE DO ŚWIELICY					
61	KNR 4-01 d.4 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		15.3	m ³	15.300	
				RAZEM	15.300
62	KNR 4-01 d.4 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		15.3	m ³	15.300	
				RAZEM	15.300
63	KNR 4-01 d.4 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	15.300	
		15.3			
				RAZEM	15.300
64	KNR 2-31 d.4 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		89	m	89.000	
				RAZEM	89.000
65	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		153	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
66	KNR 2-31 d.4 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
		153	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
67	KNR 2-31 d.4 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		153	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
68	KNR 4-01 d.4 0105-05	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		

[Handwritten signature and stamp]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.3	m ³	15.300	
				RAZEM	15.300
5 INSTALACJE CO					
69	KNR 2-15 d.5 0417-02	Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
70	S-215 0800- d.5 01	Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25 mm z rur polipropyle- nowych na ścianach budynków	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
71	KNR 2-15 d.5 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
72	KNR 2-15 d.5 0422-01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, alumi- niowych, płytowych	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
73	KNR 2-15 d.5 0404-02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach nie- mieszkalnych	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
74	KNR 2-15 d.5 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
75	KNR 4-03 d.6 0303-04	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.5 m2 na cegle	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 4-03 d.6 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
77	KNR 4-03 d.6 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x40 W	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
78	KNR 4-03 d.6 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącz- nym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		350	m	350.000	
				RAZEM	350.000
79	KNR 4-03 d.6 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
80	KNR 4-03 d.6 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
81	KNR 4-03 d.6 1133-02	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
82	d.6 analiza in- dywidualna	wykucie i tynkowanie bruzd elektr	m		
		350	m	350.000	
				RAZEM	350.000
7 INSTALACJA ODGROMOWA					
83	KNR 4-03 d.7 0701-05	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z betonu	szt.		
		70	szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
84	KNR 4-03 d.7 0706-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm2 na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji	m		
		70	m	70.000	

Mieczysław Ryszard Pietroń
Kmiecin, ul. Łąkowa 5/10
82-100 NOWY DWÓR GD.
REG.220201120 NIP 578-111-05-12