



PE-POLSKA sp. z o.o. sp. k.
Al. Grunwaldzka 19/23
80-309 Gdańsk
www.pe-polska.pl
tel. (+48) 058 73 27 906,
fax (+48) 058 73 27 916

KOSZTORYS OFERTOWY

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV

GRUPA ROBÓT – 45000000-7

KLASA ROBÓT – 45214000-0

KATEGORIA ROBÓT – 45214220-8

OBIEKT : BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180023 G,
ULICA LEŚNA W SZTUTOWIE.
DZIAŁKA O NR EWID. 27, 52/4, 52/15, 53/1, 54/1,
55/10, 55/11, 59, 61/2, 797.

INWESTOR : URZĄD GMINY SZTUTOWO
UL.GDAŃSKA 55
82 – 110 SZTUTOWO

BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE –
SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA.

DATA : 24.01.2011 r.

STYCZEŃ, 2011 r.

Przedmiar - Oferent

Numer	Nr spec.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1		CPV - 45316110-9 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ul.Leśnej w Sztutowie (TP S.A. PION TECHNICZNEJ OBSŁUGI KIENTA REGION PÓŁNOCNY)				
1	D-07.07.01.	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4-m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8-m	m	27		
2	D-07.07.01.	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8-m	m	27		
3	D-07.07.01.	Dostawa i montaż kabla XzTKMXpw 5 x 4 x 0,5 mm ² (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m	25		
4	D-07.07.01.	Dostawa i montaż rury ochronnej HDPE 110/6,3	m	5		
5	D-07.07.01.	Dostawa i montaż uszczelnienia na rury ochronne j.w.	szt	2		
6	D-07.07.01.	Dostawa i montaż osłony termokurczliwej XAGA 43/8	szt	2		
7	D-07.07.01.	Dostawa i montaż pojedynczych łączników żył UY2	szt	60		
8	D-07.07.01.	Oznakowanie trasy w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - taśma ostrzegawcza pomarańczowa (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m	27		
9	D-07.07.01.	Dostawa i montaż studni kablowej typu SKR-1 z ramą i pokrywą typu lekkiego jako kpl	kpl	1		
10	D-07.07.01.	Przebudowa słupków kablowych nr 36B i 37 (z krawędzi chodnika wraz z korektą ułożenia kabli abonenckich) jako kpl	kpl	2		
11	D-07.07.01.	Sprawdzenie i pomiar niskiego napięcia - rezystancja izolacji między żyłami pętli (pary kablowej) oraz między każdą z żył ziemią, asymetria rezystancji izolacji żył względem ziemi	pomiar	1		
12	D-07.07.01.	Sprawdzenie i pomiar niskiego napięcia - rezystancja pętli, asymetria rezystancji żył w pętli	pomiar	1		
13	D-07.07.01.	Sprawdzenie i pomiar niskiego napięcia - rezystancja osłon (ekranów) odcinków kabli (sprawdzenie ciągłości)	pomiar	1		