



PE-POLSKA sp. z o.o. sp. k.
Al. Grunwaldzka 19/23
80-309 Gdańsk
www.pe-polska.pl
tel. (+48) 058 73 27 906,
fax (+48) 058 73 27 916

KOSZTORYS OFERTOWY

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV

GRUPA ROBÓT – 45000000-7

KLASA ROBÓT – 45214000-0

KATEGORIA ROBÓT – 45214220-8

OBIEKT : BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180023 G,
ULICA LEŚNA W SZTUTOWIE.
DZIAŁKA O NR EWID. 27, 52/4, 52/15, 53/1, 54/1,
55/10, 55/11, 59, 61/2, 797.

INWESTOR : URZĄD GMINY SZTUTOWO
UL.GDAŃSKA 55
82 – 110 SZTUTOWO

BRANŻA : DROGOWA

DATA : 01.02.2011 r.

LUTY, 2011 r.

Numer	Kod ind.	Opis	Jednostka	Ilość	Cena	Wartość
1		CPV - 452333000-9 Wycinka drzew				
1.1	D - 01.02.01	Ścinanie drzew, twardych średnica pni 41-65 cm - klon fi 80 cm (do dyspozycji Inwestora)	szt	1		
1.2	D - 01.02.01	Ścinanie drzew, twardych dodatek za dalsze 5 cm (RMS x3 ze względu na zwiększoną średnicę drzewa)	szt	1		
1.3	D - 01.02.01	Ścinanie drzew, twardych średnica pni 41-65 cm - kasztan fi 100 cm (do dyspozycji Inwestora)	szt	2		
1.4	D - 01.02.01	Ścinanie drzew, twardych dodatek za dalsze 5 cm (RMS x7 ze względu na zwiększoną średnicę drzewa)	szt	2		
1.5	D - 01.02.01	Ścinanie drzew, twardych średnica pni 41-65 cm - kasztan fi 250 cm (do dyspozycji Inwestora)	szt	1		
1.6	D - 01.02.01	Ścinanie drzew, twardych dodatek za dalsze 5 cm (RMS x37 ze względu na zwiększoną średnicę drzewa)	szt	1		
1.7	D - 01.02.01	Karczowanie drzew, twardych, średnica pni 41-65 cm	szt	1		
1.8	D - 01.02.01	Karczowanie drzew, twardych, dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy (RMS x3 ze względu na zwiększoną średnicę drzewa) - klon fi 80 cm	szt	1		
1.9	D - 01.02.01	Karczowanie drzew, twardych, średnica pni 41-65 cm	szt	2		
1.10	D - 01.02.01	Karczowanie drzew, twardych, dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy (RMS x7 ze względu na zwiększoną średnicę drzewa) - kasztan fi 100 cm	szt	2		
1.11	D - 01.02.01	Karczowanie drzew, twardych, średnica pni 41-65 cm	szt	1		
1.12	D - 01.02.01	Karczowanie drzew, twardych, dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy (RMS x37 ze względu na zwiększoną średnicę drzewa) - kasztan fi 250 cm	szt	1		
2		CPV - 45100000-8 Roboty pomiarowe				
2.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,27		
3		CPV - 45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę - roboty rozbiórkowe				
3.1	D - 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 15 cm	m2	270		
3.2	D - 01.02.04	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych na odległość 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, ładunek 1000-2000 kg, transport samochodem 5-10 t (KI - wywóz na 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora)	t	102,06		
3.3	D - 01.02.04	Nakłady uzupełniające za transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km, samochodem 5-10 t	t	102,06		
3.4	D - 01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15 cm	m2	270		
3.5	D - 01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy	m2	270		
3.6	D - 01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15 cm (Całkowita grubość warstwy do rozbiórki 20 cm)	m2	630		
3.7	D - 01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy - RMS x 5 ze względu na zwiększoną warstwę	m2	630		
4		CPV - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę – korytowanie				

4.1	D - 04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm - poszerzenie drogi	m2	792,929		
4.2	D - 04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości (RMS x 2,2 ze względu na zwiększoną grubość nawierzchni jezdni)	m2	1422,929		
4.3	D - 04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm - chodników	m2	459,952		
4.4	D - 04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości - chodników (RMS x 0,8 ze względu na zwiększoną grubość nawierzchni chodników)	m2	459,952		
4.5	D - 04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm - zjazdów	m2	97,597		
4.6	D - 04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości - chodników (RMS x 2,2 ze względu na zwiększoną grubość nawierzchni zjazdów)	m2	97,597		
5		CPV - 45111200-0 Wywóz nadmiaru gruntu z korytowania na stały odkład				
5.1	D - 02.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW	m3	531,49		
5.2	D - 02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t	m3	531,49		
5.3	D - 02.01.01	KI - koszt stałego odkładu gruzu - przyjęto $514,570 \times 2,1 = 1080,597$ tony gruntu	t	1116,129		
6		CPV - 45111200-0 Roboty ziemne - profilowanie				
6.1	D - 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	2250,479		
7		CPV - 45233000-9 Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni				
7.1	D - 04.04.02	Podbudowy z KŁSM, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm	m2	1692,929		
7.2	D - 05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80·mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30·mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	1692,929		
8		CPV - 45233000-9 Wykonanie konstrukcji chodnika				
8.1	D - 04.04.02	Podbudowy z KŁSM, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	459,952		
8.2	D - 08.02.02	Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60·mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30·mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	459,952		
9		CPV - 45233000-9 Wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów				
9.1	D - 04.04.02	Podbudowy z KŁSM, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm	m2	97,6		

9.2	D - 08.04.01	Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80- mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30- mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	97,6		
10		CPV - 452333000-9 Krawężniki betonowe				
10.1	D - 08.01.01	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	34,079		
10.2	D - 08.01.01	Krawężniki betonowe, wystające 15x30- cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	484,74		
10.3	D - 08.01.01	Krawężniki betonowe, wtopione 15x22- cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	107,93		
10.4	D - 08.01.01	Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10- m	m	160,39		
11		CPV - 45233300-9 Obrzeża betonowe				
11.1	D - 08.03.01	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	13,041		
11.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe, 30x8- cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	304,72		
11.3	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10- m	m	57,52		