

PE-POLSKA sp. z o.o. sp. k.
Al. Grunwaldzka 19/23
80-309 Gdańsk
www.pe-polska.pl
tel. (+48) 058 73 27 906,
fax (+48) 058 73 27 916

PRZEDMIAR ROBÓT

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV

GRUPA ROBÓT – 45000000-7

KLASA ROBÓT – 45214000-0

KATEGORIA ROBÓT – 45214220-8

OBIEKT : BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180023 G,
ULICA LEŚNA W SZTUTOWIE.
DZIAŁKA O NR EWID. 27, 52/4, 52/15, 53/1, 54/1,
55/10, 55/11, 59, 61/2, 797.

INWESTOR : URZĄD GMINY SZTUTOWO
UL.GDAŃSKA 55
82 – 110 SZTUTOWO

BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE –
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA I OŚWIETLENIOWA.

DATA : 24.01.2011 r.

STYCZEŃ, 2011 r.

Przedmiar

CPV - 45000000-7, 45214000-0, 45214220-8 Przedmiar robót i kosztorys inwestorski przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul.Leśnej w Sztutowie

Data: 2011-01-26

Budowa: Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul.Leśnej w Sztutowie

Obiekt: Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul.Leśnej w Sztutowie

Zamawiający: Gmina Sztutowo, ul.Gdańska 55, 82 - 110 Sztutowo

Jednostka opracowująca kosztorys: Firma Projektowo - Handlowa PROJ - BUD Jarosław Wrzyszc ul.Kusocińskiego
5/7 84 - 200 Wejherowo

Kosztorys opracowali:

Jarosław Wrzyszc,

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 CPV - 45316110-9 Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Leśnej w Sztutowie (TP S.A. PION TECHNICZNEJ OBSŁUGI KIENTA REGION PÓŁNOCNY)					
1D-07.07.01.Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m	przedmiar	1,0	= 1,0 1,0	~1,000	m
2D-07.07.01.Oznakowanie trasy w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - taśma ostrzegawcza niebieska	przedmiar	1,0	= 1,0 1,0	~1,000	m
3D-07.07.01.Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m	przedmiar	1,0	= 1,0 1,0	~1,000	m
4D-07.07.01.Demontaż kabla YAKXS 4 x 25 mm2 - analogia (elementy z rozbiórki do dyspozycji Inwestora)	przedmiar	5	= 5,0 5,0	~5,000	m
5D-07.07.01.Demontaż kabla YAKXS 4 x 95 mm2 - analogia (elementy z rozbiórki do dyspozycji Inwestora)	przedmiar	3	= 3,0 3,0	~3,000	m
6D-07.07.01.Demontaż kabla YAKXS 2 x 25 mm2 - analogia (elementy z rozbiórki do dyspozycji Inwestora)	przedmiar	3	= 3,0 3,0	~3,000	m
7D-07.07.01.Dostawa i montaż złączki wzdłużnej na kabel AsXS _n 4 x 95 mm2	przedmiar	4	= 4,0 4,0	~4,000	szt
8D-07.07.01.Dostawa i montaż złączki wzdłużnej na kabel AsXS _n 2 x 25 mm2	przedmiar	2	= 2,0 2,0	~2,000	szt
9D-07.07.01.Przebudowa słupów S1, S2 i S3 linii napowietrznej wraz z oprawami i osprzętem jako kpl	przedmiar	3	= 3,0 3,0	~3,000	kpl
10D-07.07.01.Przełożenie do przebudowanego słupa S2 przyłącza napowietrznego (na działce 55/11 wykonane kablem AsXS _n 4 x 16 mm2) jako kpl	przedmiar	1	= 1,0 1,0	~1,000	kpl
11D-07.07.01.Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia CPV - 45316110-9	przedmiar	1	= 1,0 1,0	~1,000	pomiar