



PLAN PALOWANIA



RZUT FUNDAMENTÓW



Pal żelb. wbijany 2szt. 40x40cm typ 16 wg profilu
produkcji firmy PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o.
w Elblągu ul. Płk. Dąbka 215.
Można zastosować inne pale wbijane, lecz
o niegorszych właściwościach technicznych.

Pale zamówić jako 10-metrowe. Wymagane zagłębienie pala wynosi 9m poniżej spodu stopy fundamentowej. Po wbiciu na właściwą głębokość, rozkuć głowicę (wys. 1m) i odgiąć zbrojenie pala. Minimalna dł. zakotwienia prętów pala 91cm.

NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT REMONTU ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 52 W KĄTACH RYBACKICH, DZ. NR 362/6							
INWESTOR: URZĄD GMINY SZTUTOWO UL. GDAŃSKA 55, 82-110 SZTUTOWO							
PROJEKTANT							
PROJECT-SYSTEM 02-123 Warszawa, ul. Korotyńskiego 23 Oddział 82-300 ELBLĄG UL.KUMIELI 1-2. TEL: 0-55/2363777							
Autor opracowania:							
Tytuł, imię i nazwisko:				Nr upraw.:		Podpis:	
mgr inż. HENRYK KOCZERGO				WAM/0190/POOK/09			
Tytuł rysunku : RZUT FUNDAMENTÓW ZEJŚCIE NA PLAŻĘ NR 52							
BRANZA: KONSTRUKCJA							
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY							
SKALA: 1:100		Nr rysunku : Rew.:					
DATA: 05-2012		SZT	03/11	-	-	02	-