



# PLAN PALOWANIA



# RZUT FUNDAMENTÓW



Pal żelb. wbijany 4szt. 40x40cm typ 16 wg profilu produkcji firmy PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o. w Elblągu ul. Płk. Dąbka 215. Można zastosować inne pale wbijane, lecz o niegorszych właściwościach technicznych.

Pale zamówić jako 9-metrowe. Wymagane zagłębienie pala wynosi 8m poniżej spodu stopy fundamentowej. Po wbiciu na właściwą głębokość, rozkuć głowicę (wys. 1m) i odgiąć zbrojenie pala. Minimalna dł. zakotwienia prętów pala 91cm.

NAZWA OPRACOWANIA:			
PROJEKT REMONTU ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 61 W SZTUTOWIE, DZ. NR 410/6			
INWESTOR:			
URZĄD GMINY SZTUTOWO UL. GDAŃSKA 55, 82-110 SZTUTOWO			
PROJEKTANT			
PROJECT-SYSTEM			
02-123 Warszawa, ul. Korotyńskiego 23 Oddział 82-300 ELBLĄG UL.KUMIELI 1-2. TEL: 0-55/2363777			
Autor opracowania:			
Tytuł, imię i nazwisko:	Nr upraw.:	Podpis:	
mgr inż. HENRYK KOCZERGO	WAM/0190/POOK/09		
Tytuł rysunku :			
RZUT FUNDAMENTÓW ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 61			
BRANŻA: KONSTRUKCJA			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY			
SKALA: 1:100	Nr rysunku :		
DATA: 05-2012	SZT	03/11	-
			02