

KOSZTORYS OFERTOWY ROBÓT

Utwardzenie placu na działce nr 79/1 położonej w miejscowości
Groszkowo gmina Sztutowo

Nr	Kod	Numer	Grupy robót i rodzaje robót	Jednostka		Stawka	Wartość
poz	Podstawy opisu robót	Specyfikacji Technicznej SST	Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego)	Nazwa	Ilość	lub cena jedn.	(zł)
1	2	2	3	4			
	45100000-8	D-01.01.00.	Roboty przygotowawcze	_____			
		D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	_____			
1			Wyznaczenie trasy dróg 35,00+11	km	0,056		
3		D-01.02.01	wykarczowanie pni drzew o 35÷55cm	szt.	5		
		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	_____			
4			Zdjęcie warstwy humusu gr. 10 cm. z odwiezieniem humusu na składowisko Wykonawcy	m2	433,23		
			<i>Razem roboty przygotowawcze</i>	_____			
	45000000	ROBOTY BUDOWLANE					
	45110000-1	D-02.00.00.	Roboty ziemne	_____			
	45111000-8	D-02.01.01	Wykonanie nasypów i wykopów	_____			
5			Wykonanie wykopu z odwiezieniem urobku na odkład 5 km Obmiar: 177,29+36,33=213,62	m3	213,62		
	45111000-8	D-02.03.01	Wykonanie nasypów	_____			
6			Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu uzyskanego z dowozu z 15 km uzyskanego z dokopu.	m3	61,8		
			<i>Razem roboty ziemne</i>	_____			
	45233000-9	D-04.00.00	Podbudowy	_____			
		D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	_____			
7			Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Obmiar: koryto jezdni i chodnika	m2	448,51		
		D.04.04.00.	Podbudowa z kruszywa	_____			
8		D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub.20cm jezdni i miejsca postoju 433,23+121,11=	m2	554,34		
9		D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub.10cm pod chodnikiem	m2	15,28		
10		D.04.04.02	Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. jezdni 402,97+121,11+chodnik 15,28	m2	539,36		
			<i>Razem podbudowy</i>	_____			
	45233000-9	D-05.00.00.	Nawierzchnie	_____			
		D-05.03.23	Nawierzchnia z płyt betonowych typu yomb	_____			
11			Warstwa ścieralna z płyt betonowych gr. 8cm jezdni 402,97+121,11=	m2	524,08		
			<i>Razem nawierzchnie</i>	_____			
	45233000-9	D-06.00.00.	Roboty wykończeniowe				

		D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i ścieków	—	—		—
12			Humusowanie gr. 10 cm. wraz z obsianiem mieszanką trawy	m2	247,21		
			<i>.Razem roboty wykończeniowe</i>				
	45233000-9	D-08.00.00.	Elementy ulic				
	45233100	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe	—	—		—
13		D-08.01.01.	Krawężniki betonowe 15x30 przy krawędzi jezdni	mb	86,46		
14		D-08.02.01	Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr.3cm	m2	15,28		
15		D-08.03.01	Obramowania chodnika z obrzeża betonowego 8x25. Obmiar 3,54+67,84=	mb	71,38		
			<i>Razem elementy ulic</i>	—			
		GG.00.12.01.	Geodezyjny pomiar powykonawczy				
16			Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych	km	0,056		
			<i>Razem inne roboty</i>	—			
RAZEM CENA							
PODATEK VAT							
RAZEM CENA							

