

KOSZTORYS OFERTOWY ROBÓT

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2317G Groszkowo-Płonino
działka nr 88 na działkę nr 79/1 w Groszkowie

Nr	Kod	Numer	Grupy robót i rodzaje robót	Jednostka		Stawka	Wartość
poz	Podstawy opisu robót	Specyfikacji Technicznej SST	Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego)	Nazwa	Ilość	lub cena jedn.	(zł)
1	2	2	3	4			
	45100000-8	D-01.01.00.	Roboty przygotowawcze	_____			
		D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	_____			
1			Wyznaczenie trasy dróg	km	0,006		
		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	_____			
2			Zdjęcie warstwy humusu gr. 10 cm. z odwiezieniem humusu na składowisko Wykonawcy	m2	54,2		
	45110000-1	D-01.02.04	Rozbiórki elementów dróg	_____			
3			Rozbiórka istniejącego płotu z cokołem betonowym	mb	10,00		
			<i>Razem roboty przygotowawcze</i>				
	45000000	ROBOTY BUDOWLANE					
	45110000-1	D-02.00.00.	Roboty ziemne	_____			
	45111000-8	D-02.01.01	Wykonanie nasypów i wykopów	_____			
4			Wykonanie wykopu z odwiezieniem urobku na odkład 5 km	m3	22,58		
	45111000-8	D-02.03.01	Wykonanie nasypów	_____			
5			Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu uzyskanego z dowozu z 15 km uzyskanego z dokopu.	m3	2,95		
			<i>Razem roboty ziemne</i>	_____			
	45233000-9	D-04.00.00	Podbudowy	_____			
		D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	_____			
6			Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Obmiar: koryto jezdni zjazdu	m2	66,79		
		D-04.04.00.	Podbudowa z kruszywa	_____			
7		D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub.20cm jezdni i miejsca postoju	m2	66,79		
8		D-04.04.02	Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. jezdni	m2	53,20		
			<i>Razem podbudowy</i>				
	45233000-9	D-05.00.00.	Nawierzchnie	_____			
		D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	_____			
9			Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm jezdni	m2	53,2		
			<i>Razem nawierzchnie</i>	_____			
	45233000-9	D-06.00.00.	Roboty wykończeniowe				
		D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i ścieków	_____			
10			Humusowanie gr. 10 cm. wraz z obsianiem mieszkanką trawy	m2	18,26		
			<i>Razem roboty wykończeniowe</i>				

	45233000-9	D-08.00.00.	Elementy ulic				
	45233100	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe	_____	_____		_____
11		D-08.01.01.	Krawężniki betonowe 15x30 przy krawędzi jezdni zjazdu	mb	38,84		
			<i>Razem elementy ulic</i>	_____			
		GG.00.12.01.	Geodezyjny pomiar powykonawczy				
12			Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych	km	0,006		
			<i>Razem inne roboty</i>	_____			
RAZEM CENA							
PODATEK VAT							
RAZEM CENA							

