

1.PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ul. Słonecznej w Kątach Rybackich w ciągu drogi gminnej nr 180012G

Lp.	Nr ST	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	01.01.01	Roboty pomiarowe <i>0,1327</i>	km	<i>0,1327</i>	0,1327
2	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy (4,1Mg) <i>0</i>	m	<i>0</i>	0
3	01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy (5,7Mg) <i>0</i>	m3	<i>0</i>	0
4	01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy (1,24 Mg) <i>0</i>	m	<i>0</i>	0
5	01.02.04	Rozebranie płyt betonowych 50x50x7 cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy (1,85 Mg) <i>0</i>	m2	<i>0</i>	0
6	01.02.04	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych - rozebranie <i>0</i>	szt.	<i>0</i>	0
7	01.02.04	Znaki drogowe płaskie - rozebranie <i>0</i>	szt.	<i>0</i>	0
8	01.02.04	Usunięcie znaków poziomych (P-10, przejść dla pieszych) <i>0</i>	m2	<i>0</i>	0
9	01.02.01	Wykarczowanie drzew o śr. do 15 cm <i>21</i>	szt.	<i>21</i>	22
10	01.02.01	Wykarczowanie drzew o śr. 16-25 cm <i>2</i>	szt.	<i>2</i>	2
11	01.02.04	Rozebranie ogrodzenia panelowego wys. 1,5 m <i>1,9</i>	m	<i>1,9</i>	1,9
12	01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z siatki wys. 1,5 m . Rozstaw słupków 2,5 m <i>45,5+13,5+4,0</i>	m	<i>63</i>	63
13	01.02.04	Rozebranie podmurówki <i>1,83+0,56</i>	m3	<i>2,39</i>	2,39
2		ROBOTY ZIEMNE			
14	02.01.01	Wykopy w gruncie kat. II z transportem urobku poza teren budowy. Utylizacja w gestii wykonawcy <i>697,87</i>	m3	<i>697,87</i>	697,78
15	02.01.01	Wykopy w gruncie kat. II z przerzutem ziemi w nasyp <i>27,12</i>	m3	<i>27,12</i>	27,12
16	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu kat. II <i>27,12</i>	m3	<i>27,12</i>	27,12
17	06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm <i>263,8</i>	m2	<i>263,8</i>	263,8
3		PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA			
18	02.03.01c	Ułożenie geosiatki <i>2372,02</i>	m2	<i>2 372,02</i>	2 372,02
19	04.02.01	Ułożenie warstwy piasku grub. po zagęszczeniu 25 cm <i>1121,65</i>	m2	<i>1 121,65</i>	1 121,65
20	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab.mechanicznie - warstwa o grub.po zagęszcz. 25 cm	m2		833,95

		833,95		833,95	
21	08.02.02	Ułożenie kostki brukowej betonowej (szara) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm 833,95	m2	833,95	833,95
4		ELEMENTY ULIC			
22	04.02.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod chodnik z piasku - grub.warstwy po zag. 29 cm 147,74	m2	147,74	147,74
23	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wystającego o wym. 15x30 x100 cm na podsypce cem.piaskowej 278,2	m	278,2	278,2
24	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego "na płask" o wym. 15x30x100 cm na podsypce cem.piaskowej 7	m	7	7
25	08.01.01	Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki z betonu B-15 16,72	m3	16,72	16,72
26	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na ławie żwirowej grub. 3 cm 211,59	m	211,59	211,59
27	04.06.01	Wykonanie podbudowy z chudego betonu - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm 147,74	m2	147,74	147,74
28	08.02.01	Ułożenie kostki brukowej betonowej (szara) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm 147,74	m2	147,74	147,74
29	08.02.01	Ułożenie kostki brukowej betonowej (szara) grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm 78,81	m2	78,81	78,81
5		ZJAZDY			
30	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego o wym. 15x30 x100 cm na podsypce cem.piaskowej 0	m	0	0
31	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego o wym. 12x25x100 cm na podsypce cem.piaskowej 61,89	m	61,89	61,89
32	08.01.01	Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki z betonu B-15 3,71	m3	3,71	3,71
33	02.03.01c	Ułożenie geosiatki 245,24	m2	245,24	245,24
34	04.02.01	Ułożenie warstwy piasku grub. po zagęszczeniu 25 cm 109,39	m2	109,39	109,39
35	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab.mechanicznie - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm 91,26	m2	91,26	91,26
36	08.02.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm 91,26	m2	91,26	91,26
37	02.01.01	Wykopy w gruncie kat. II z transportem urobku poza teren budowy. Utylizacja w gestii wykonawcy 55,26	m3	55,26	55,26
38	02.01.01	Wykopy w gruncie kat. II z przerzutem ziemi w nasyp 4,5	m3	4,5	4,5
39	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu kat. II 4,5	m3	4,5	4,5
6		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
40	07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 2	szt.	2	2

41	07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych o pow. do 0.3 m2 <i>4</i>	szt.	<i>4</i>	4
42	07.01.01	Malowanie linii segregacyjnych na jezdni farbą chlorokauczkową <i>0</i>	m2	<i>0</i>	0
43	07.01.01	Malowanie przejść dla pieszych farbą chlorokauczkową <i>0</i>	m2	<i>0</i>	0
44	07.06.01a	Rozebranie i ustawienie ogrodzenia panelowego z materiałów z rozbiórki <i>3,4</i>	m	<i>3,4</i>	3,4
45	07.06.01a	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.5 m na podmurówce z betonu B-20 <i>39,0+13,5+5,5</i>	m	<i>58</i>	58
46	07.06.01b	Przestawienie bramy szer. 4,0 m <i>1</i>	szt	<i>1</i>	1
47	07.06.01b	Przestawienie bramy szer. 1,0 m <i>1</i>	szt	<i>1</i>	1
48	07.06.01b	Przestawienie bramy szer. 5,0 m <i>1</i>	szt	<i>1</i>	1
49	07.06.01b	Przestawienie bramy szer. 5,0 m. Przełożenie zawiasów <i>1</i>	szt	<i>1</i>	1
7		INNE ROBOTY			
50	03.02.01	Regulacja studni rewizyjnych <i>5</i>	szt.	<i>5</i>	5
51	01.03.05	Regulacja urządzeń wodociągowych <i>3</i>	szt.	<i>3</i>	3