

**PROJEKTOWANIE DRÓG I NADZORY
MGR INŻ. ZDZISŁAW PIECHOTA**

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 13/10
tel. 0606 90 49 80

PRZEDMIAR ROBÓT

ZADANIE	-	REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ CZĘŚĆ DZ. NR 62 W KOBYLEJ KĘPIE
PODSTAWA OPRACOWANIA	-	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
INWESTOR	-	GMINA SZTUTOWO UL. GDAŃSKA 55 82-110 SZTUTOWO
OPRACOWAŁ	-	MGR INŻ. ZDZISŁAW PIECHOTA NR UPR. 1358/EL/88 PROJEKTANT W ZAKRESIE DRÓG

DATA OPRACOWANIA: WRZESIEŃ 2013

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej - część dz. Nr 62 w Kobylej Kępie etap I

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	01.01.01a	Wykonanie pomiarów geodezyjnych (wytyczenie) <i>0,9948</i>	km	<i>0,995</i>	0,995
2	01.02.04	Rozbieranie nawierzchni z płyt ażurowych typu IOMB. <i>1534,2</i>	m2	<i>1 534,20</i>	1 534,20
3	01.02.04	Utylizacja przez wykonawcę płyt uszkodzonych <i>1534,20*0,15/0,75*0,177</i>	t	<i>54,311</i>	54,311
4	opis techn.	Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarnionej <i>1947,6</i>	ha	<i>0,019</i>	0,019
5	01.02.02	Usunięcie warstwy humusu (darniny) o grubości 12 cm na pobocze drogi <i>1947,6</i>	m2	<i>1 947,60</i>	1 947,60
6	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV głębok. 10 cm <i>3006,9</i>	m2	<i>3 006,90</i>	3 006,90
7	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - grub.warstwy po zag. 15 cm <i>3006,9</i>	m2	<i>3 006,90</i>	3 006,90
8	10.03.01a	Układanie płyt żelbetowych ażurowych IOMB o powierzchni 1 szt.do 1 m2 - płyty z odzysku <i>1534,2*0,85</i>	m2	<i>1 304,07</i>	1 304,07
9	10.03.01a	Układanie płyt żelbetowych ażurowych IOMB o powierzchni 1 szt.do 1 m2 - płyty nowe <i>994,8*2,0+3*22*0,75+2*12*0,75-1304,07</i>	m2	<i>753,03</i>	753,03
10	10.03.01a	Wypełnienie przestrzeni między płytami gruntem kat. II leżącym na odkładzie (nasyp) <i>(994,8*1,0-5*12*0,75)*0,12</i>	m3	<i>113,976</i>	113,976
11	02.00.01 02.03.01	Profilowanie i zagęszczanie nasypu, grunt kat. II <i>113,976</i>	m3	<i>113,976</i>	113,976
12	06.05.01	Sączki poprzeczne z kruszywa kat.gr.III o głębok. ułożenia 30 cm <i>994,8/20*1,0</i>	m	<i>49,74</i>	49,74

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi wewnętrznej - część dz. Nr 62 w Kobylej Kępie etap I

Lp.	ST	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
1	01.01.01a	Wykonanie pomiarów geodezyjnych (wytyczenie)	km	0,995		
2	01.02.04	Rozbieranie nawierzchni z płyt ażurowych typu IOMB.	m2	1 534,20		
3	01.02.04	Utylizacja przez wykonawcę płyt uszkodzonych	t	54,311		
4	opis techn.	Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarnionej	ha	0,019		
5	01.02.02	Usunięcie warstwy humusu (darniny) o grubości 12 cm na pobocze drogi	m2	1 947,60		
6	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV głębok. 10 cm	m2	3 006,90		
7	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - grub.warstwy po zag. 15 cm	m2	3 006,90		
8	10.03.01a	Układanie płyt żelbetowych ażurowych IOMB o powierzchni 1 szt.do 1 m2 - płyty z odzysku	m2	1 304,07		
9	10.03.01a	Układanie płyt żelbetowych ażurowych IOMB o powierzchni 1 szt.do 1 m2 - płyty nowe	m2	753,03		
10	10.03.01a	Wypełnienie przestrzeni między płytami gruntem kat. II leżącym na odkładzie (nasyp)	m3	113,976		
11	02.03.01	Profilowanie i zagęszczanie nasypu, grunt kat. II	m3	113,976		
12	06.05.01	Sączki poprzeczne z kruszywa kat.gr.III o głębok. ułożenia 30 cm	m	49,74		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość robót brutto						