

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa dróg gminnych ul. Polna, ul. Leśna w Katąch Rybackich oraz drogi w Kobylej Kępie
wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - **etap II b**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	01.01.01	Roboty pomiarowe <i>0,34693</i>	km	<i>0,347</i>	0,347
2	01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm z wywozem materiału poza teren budowy <i>3</i>	szt.	<i>3</i>	3
3	01.02.04	Rozebranie znaków drogowych z wywozem materiału poza teren budowy <i>1</i>	szt.	<i>1</i>	1
4	01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych z wywozem poza teren budowy (0,72 Mq) <i>4,2</i>	m2	<i>4,2</i>	4,2
5	01.012.04	Rozbieranie płyt drogowych 3,0x1,25x0,15 m z wywozem materiału poza teren budowy (16,2 Mq) <i>45</i>	m2	<i>45</i>	45
2		ROBOTY ZIEMNE			
6	02.01.01	Wykopy w gruncie kat. II z transportem urobku poza teren budowy <i>4601,23</i>	m3	<i>4 601,23</i>	4 601,23
7	02.01.01	Wykopy w gruncie kat. II z przerzutem ziemi w nasyp <i>142,67</i>	m3	<i>142,67</i>	142,67
8	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - grunt kat. II <i>142,67</i>	m3	<i>142,67</i>	142,67
9	02.03.01	Zасыpywanie wykopów gruntem kat. II z dokupu dostarczonym środkami transportu samochodowego <i>3319,84</i>	m3	<i>3 319,84</i>	3 319,84
10	02.03.01	Zagęszczanie gruntu kat. II <i>3319,84</i>	m3	<i>3 319,84</i>	3 319,84
11	06.01.01	Obsianie skarp trawą <i>694,5</i>	m2	<i>694,5</i>	694,5
3		PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA			
12	02.03.01c	Ułożenie geosiatki <i>5685,97</i>	m2	<i>5 685,97</i>	5 685,97
13	04.02.01	Ułożenie warstwy piasku grub. 25 cm <i>2 697,21</i>	m2	<i>2 697,21</i>	2 697,21
14	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie - warstwa grub.po zagęszcz. 20 cm <i>2100,2</i>	m2	<i>2 100,20</i>	2 100,20
15	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg pozostałego asfaltu. <i>2100,2</i>	m2	<i>2 100,20</i>	2 100,20
16	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej grub. 7 cm z asfaltobetonu 0/20, KR 1-2, standard I <i>2100,2</i>	m2	<i>2 100,20</i>	2 100,20
17	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg pozostałego asfaltu. <i>2100,2</i>	m2	<i>2 100,20</i>	2 100,20
18	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 5 cm z asfaltobetonu 0/16, ruch KR 1-2, standard I <i>2100,2</i>	m2	<i>2 100,20</i>	2 100,20
4		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
19	07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm <i>14</i>	szt.	<i>14</i>	14
20	07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych o pow. do 0.3 m2	szt.		19

		19		19	
5		ELEMENTY ULIC			
21	08.01.01	Wykonanie ławy betonowej z betonu B-15 pod krawężniki 39,63	m3	39,63	39,63
22	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30x100 cm 645,56	m	645,56	645,56
23	04.05.01	Wykonanie podbudowy pod chodnik z chudego betonu, warstwa grub. po zagęszczeniu 10 cm 377,53	m2	377,53	377,53
24	08.02.02	Ułożenie kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm 359,83	m2	359,83	359,83
25	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na ławie żwirowej grub. 3 cm 313,48	m	313,48	313,48
26	04.02.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z piasku grub. 24 cm 346,93*1,9	m2	659,167	659,167
6		ZJAZDY			
27	02.01.01	Wykopy w gruncie kat. II z transportem urobku poza teren budowy 64,52	m3	64,52	64,52
28	02.01.01	Wykopy wykonywane na odkład w gruncie kat.II 2,5	m3	2,5	2,5
29	02.03.01	Wykonanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, grunt kat. II 2,5	m3	2,5	2,5
30	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu 2,5	m3	2,5	2,5
31	02.03.01	Wymiana gruntu - wykopy w gruncie kat. II z transportem urobku poza teren budowy 81,12	m3	81,12	81,12
32	02.03.01	Wymiana gruntu - zasypywanie wykopów gruntem kat. II z dokopu dostarczonym środkami transportu samochodowego 81,12	m3	81,12	81,12
33	02.03.01c	Ułożenie geosiatki 246,99	m2	246,99	246,99
34	04.02.01	Ułożenie warstwy piasku (materac) grub. 25 cm 114,33	m2	114,33	114,33
35	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie - warstwa grub.po zagęszcz. 20 cm 98,95	m2	98,95	98,95
36	08.02.02	Ułożenie kostki brukowej betonowej grub. 8 cm czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm 98,95	m2	98,95	98,95
37	08.01.01	Wykonanie ławy betonowej z betonu B-15 pod krawężnik 2,52	m3	2,52	2,52
38	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 12x25x100 cm 56,96	m	56,96	56,96