

Przedmiar
PPWK Przedmiar 252/12/PR
ELEMENT 1 SST-1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE

Pozycja 1. 0214-1201-01 ROZBIORKA KRZY_ULCÓW DREWNIANYCH POJEDYNCZE DO 400M2 2.35*12 = 28.200 RAZEM = 28.200	Ilość 28,200 M
Pozycja 2. 0201-0103-02 OBCIECIE GŁOWIC PALI DREWNIANYCH D=24 CM	Ilość 12,000 SZT
Pozycja 3. 0214-0104-04 WYRYWANIE PALI DREWNIANYCH Z ŁADU, RUSZTOWANIA LUB POMOSTU KATEGORIA GRUNTU III, GLEBOKOSC WBICIA 4M	Ilość 4,000 SZT
Pozycja 4. 1501-0210-16 WYCIAGANIE PALI -PALE NA ŁADZIE O SREDN.12-15 CM, GLEB.WBICIA 2.0 M, GRUNT KAT.III	Ilość 65,000 SZT
Pozycja 5. 0201-0205-03 WYKOPY ROBOCZE Z WYWOZEM NA ODLEGŁOSC DO 1 KM KOPARKA 0.25M3,KAT.GRUNTU I-II,SAMOCOD DO 5T 3.0*16 = 48.000 RAZEM = 48.000	Ilość 48,000 M3
Pozycja 6. WYWÓZ I OPŁATA ZA SKŁADOWANIE DREWNA Z ROZBIÓRKI (0.08*0.14*2.35*12+3.14*0.3*0.3*0.25*5.0*4+3.14*0.15*0.15*0.25*3.0*65)*0.7 = 3,620 RAZEM = 3,620	Ilość 3,620 T

ELEMENT 2 SST-1.2. KONSTRUKCJE STALOWE

Pozycja 7. 0214-0601-01 MONTAŻ STALOWYCH GŁOWIC PALI 1094.43/1000 = 1.094 RAZEM = 1.094	Ilość 1,094 T
Pozycja 8. 0214-0917-01 MONTA_ STALOWEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ POMOSTU 2150.1/1000 = 2.150 RAZEM = 2.150	Ilość 2,150 T
Pozycja 9. 0214-0915-01 MONTAŻ STALOWYCH DRABINEK RATOWNICZYCH 64.05*2 = 128.100 RAZEM = 128.100	Ilość 128,100 KG
Pozycja 10. 0214-0911-05 MONTAŻ PACHOŁÓW RUROWYCH - STAL NIERDZEWNA PODWOJNE NA PODKŁADCE Z BLACHY RURA FI 114 MM	Ilość 4,000 SZT
Pozycja 11. 0214-0914-01 MONTAŻ STOJAKA DLA SPRZETU RATOWNICZEGO - 1 SZT.	Ilość 39,200 KG
Pozycja 12. 0214-0517-01 MONTAŻ STALOWEGO TRAPU DOJŚCIOWEGO TRAP WG PROJEKTU	Ilość 1,000 SZT

ELEMENT 3 SST-1.3. KONSTRUKCJE DREWNIANE

Pozycja 13. 0214-0404-01 POPRZECZNICE POMOSTU O PRZEKROJU DO 400 CM2 MONTOWANE Z ŁADU 0.73+0.03 = 0.760 RAZEM = 0.760	Ilość 0,760 M3
Pozycja 14. 0214-0405-01 POKŁAD POMOSTOWY Z BALI O GRUBOSCII BALI 5 CM MONTOWANE Z ŁADU 16.1*2.6 = 41.860 RAZEM = 41.860	Ilość 41,860 M2

Pozycja 15. 0214-0406-01 KRAWEŻNIK POMOSTOWY KRAWEŻNIKI O PRZĘKROJU DO 252 cm2 $5.65+2.5+5.23+7.22*2+1.5*2 = 30.820$ RAZEM = 30.820	Ilość 30,820 M
Pozycja 16. 0214-0906-03 POJEDYNCZE BELKI I RAMY ODBOJOWE MONTAZ BELEK NA KONSTRUKCJI STALOWEJ, BELKA O PRZĘKROJU DO 400 CM2 $16.1*2 = 32.200$ RAZEM = 32.200	Ilość 32,200 M
Pozycja 17. 0214-0907-01 OPIERZENIE BELEK ODBOJOWYCH BALAMI DREWNIANYMI BALE DREWNIANE O GRUBOSCII 63 MM $0.92 = 0.920$ RAZEM = 0.920	Ilość 0,920 M3

ELEMENT 4 SST-1.4. WYKONANIE UMOCNIEŃ BRZEGU

Pozycja 18. 0211-0208-02 PODPORA ŁADOWA TRAPU - BETON C30/37 $(0.5*0.2+0.2*0.2)*1.8+0.3*0.2*0.2*2 = 0.276$ RAZEM = 0.276	Ilość 0,280 M3
Pozycja 19. 0211-0210-01 PODŁOŻE BETONOWE POD PODPORĘ $1.9*0.6*0.06 = 0.068$ RAZEM = 0.068	Ilość 0,070 M3
Pozycja 20. 0211-0212-05 ZBROJENIE PODPORY - STAL GŁADKA	Ilość 26,400 KG
Pozycja 21. 0214-0804-01 IZOLACJA BITUMICZNA PODPORY 2 WARSTWY POWŁOKI Z LEPIKU $0.4*(1.8+0.5+0.5) = 1.120$ RAZEM = 1.120	Ilość 1,120 M2
Pozycja 22. 0214-0914-01 MONTAZ STALI PROFILOWEJ PODPORY	Ilość 16,710 KG
Pozycja 23. 0202-0607-02 UKŁADANIE GEOWŁÓKNINY POD UMOCNIEŃ POD WODĄ, GEOWŁÓKNINA 400G/M2 224 = 224.000 RAZEM = 224.000	Ilość 224,000 M2
Pozycja 24. 0201-0230-01 ZASYPYWANIE WYKOPOW ROBOCZYCH WIREM $(1.34*0.5*0.5+2.0*1.0*0.5+1.6*0.4*0.5+0.9*1.0*0.5)*16*1.05$ = 35.364 RAZEM = 35.364	Ilość 35,400 M3
Pozycja 25. 0201-0236-03 ZAGESZCZANIE MECHANICZNE ZASYPU KAT.GRUNTU I-III SYPKI 1 = 1.000 RAZEM = 1.000	Ilość 35,400 M3
Pozycja 26. 0214-0704-01 FORMOWANIE GABIONÓW 1.0x1.0x1.5 M $1.5*1.0*1.0*10 = 15.000$ RAZEM = 15.000	Ilość 15,000 M3

Pozycja 27. 0214-0704-01 FORMOWANIE GABIONÓW 0.6x0.5x2.0 M 2.0*0.6*0.5*8 = 4.800 RAZEM = 4.800	Ilość 4,800 M3
Pozycja 28. 0214-0517-02 UKŁADANIE GABIONÓW 1.0x1.0x1.5 MASA ELEMENTU DO 3.0T	Ilość 10,000 SZT
Pozycja 29. 0214-0517-01 UKŁADANIE GABIONÓW 0.5*0.6*2.0 M MASA ELEMENTU DO 1.2 T	Ilość 8,000 SZT
Pozycja 30. 0214-0704-01 WYKONANIE UMOCNIENIA Z MATERACY GABIONOWYCH 2.0x2.0x0.25 M 2.0*2.0*0.25*8 = 8.000 RAZEM = 8.000	Ilość 8,000 M3
Pozycja 31. 0214-0517-01 UŁOŻENIE WORKÓW GEOTEKSTYLNYCH Z PIASKIEM MASA ELEMENTU DO 1.0 T	Ilość 2,000 SZT
Pozycja 32. 0214-0803-05 RURA PE OSŁONOWA D=200 MM OSŁONA WODOCIAGU	Ilość 2,000 M

ELEMENT 5 SST-0.0 ATESTY

Pozycja 33. ATEST CZYSTOSCI DNA 16*25 = 400.000 RAZEM = 400.000	Ilość 400,000 M2
---	-------------------------