
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy środowiskowej
ADRES INWESTYCJI : Kąty Rybackie
INWESTOR : Gmina Sztutowo
ADRES INWESTORA : ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo
BRANŻA : Telekomunikacja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Wiszniewski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Daniel Świeciak
DATA OPRACOWANIA : 21.06.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.06.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45231600-1	Budowa przyłącza telekomunikacyjnego				
1 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0102-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1.	m	17		
2 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0301-02 analogia	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie kategorii III.	szt.	1		
3 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0503-07	Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej	m	17		
4 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0602-01	Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole.	zesp.	1		
5 d.1	KNR 5-01a 0605-11	Umocowanie kabla o śr.do 15 mm z przykryć.osłona na ścianie betonowej	m	5		
2	45314300-4	Budowa sieci okablowania strukturalnego				
6 d.2	KNR AT-13 0106-01	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm	m	22		
7 d.2	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany	m	200		
8 d.2	KNR AT-14 0110-13	Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg	kpl.	1		
9 d.2	KNR AT-14 0108-02	Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowanych stelażach 19"	szt.	1		
10 d.2	KNR AT-14 0107-01	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu	szt.	15		
11 d.2	KNR AT-14 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar	15		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						
Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	63.5175		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	cement	t	0.0070	0.0070		
2.	drut stalowy śr. 1 mm	kg	0.0170	0.0170		
3.	drut stalowy śr. 3 mm	kg	0.6800	0.6800		
4.	farba olejna	kg	0.0100	0.0100		
5.	gips budowlany	kg	0.0405	0.0405		
6.	kabel okablowania strukturalnego miedziany U/FTP LSOH	m	220.0000	220.0000		
7.	Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5	m	28.0800	28.0800		
8.	kapturek termokurczliwy KTK	szt.	0.3400	0.3400		
9.	klej w laskach	szt.	2.0000	2.0000		
10.	kołki rozporowe śr. 8 mm	szt.	15.0000	15.0000		
11.	kołki stalowe do wstrzeliwania	szt.	4.0000	4.0000		
12.	lakier asfaltowy	kg	0.8800	0.8800		
13.	Listwa CLIDI PVC 130x55	m	22.8800	22.8800		
14.	łącznik ekranu	szt.	1.0000	1.0000		
15.	mieszanka betonowa	m ³	0.0500	0.0500		
16.	naboje do wstrzeliwania kołków	szt.	4.0000	4.0000		
17.	panel rozdzielczy 16xRJ45 do okablowania ekranowanego	szt.	1.0000	1.0000		
18.	pianka poliuretanowa	kg	0.0425	0.0425		
19.	piasek	m ³	0.0140	0.0140		
20.	przewód uziemiający Ly 2,5 mm2	m	0.4000	0.4000		
21.	przewieszka identyfikacyjna	szt.	0.3400	0.3400		
22.	rura HDPE śr. 110/6.3 mm	m	17.6800	17.6800		
23.	rura PCV śr. 22 mm	m	5.5000	5.5000		
24.	studnia prefabrykowana SK-1	kpl.	1.0000	1.0000		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
25.	szafa dystrybucyjna wisząca 4U	kpl.	1.0000	1.0000		
26.	tabliczka oznaczeniowa	szt.	1.0000	1.0000		
27.	uchwyt do rury 22 mm	szt.	15.0000	15.0000		
28.	uszczelka rur kanalizacji pierwotnej	kpl.	0.3400	0.3400		
29.	woda	m ³	0.0040	0.0040		
30.	wspornik dwukablowy	szt.	0.3400	0.3400		
31.	zespół łączówkowy	kpl.	1.0000	1.0000		
32.	złącze RJ45	szt.	15.0000	15.0000		
33.	złączka do rury 22 mm	szt.	10.0000	10.0000		
34.	złączka rur kanalizacji kablowej	szt.	2.7200	2.7200		
35.	materiały pomocnicze	zł				
RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-spycharka na podwoziu kołowym 0,25 m3	m-g	2.1182		
2.	przyczepa kablowa	m-g	0.4590		
3.	przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego	m-g	4.4700		
4.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	1.8718		
5.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	4.8773		
6.	samochód skrzyniowy do 3,5 t	m-g	0.8772		
7.	samochód skrzyniowy do 3,5 t (trambus)	m-g	0.1295		
8.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1.7100		
9.	środek łączności bezprzewodowej	m-g	8.9400		
10.	ubijak spalinowy	m-g	1.5725		
11.	ubijak spalinowy	m-g	3.5100		
12.	wciągarka ręczna	m-g	0.2295		
13.	żuraw samochodowy do 4 t	m-g	2.0600		
RAZEM					

Słownie: