

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi rolniczej dz. Nr 51 w Groszkowie

Lp.	ST	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	01.01.01a	Wykonanie pomiarów geodezyjnych (wytyczenie) <i>0,5</i>	km	<i>0,5</i>	0,5
2	01.01.01a	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej <i>0,5</i>	km	<i>0,5</i>	0,5
3	opis techn.	Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarnionej <i>0,500*3,00+103,50/10000</i>	ha	<i>0,16035</i>	0,16035
4	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości h=12 cm <i>0,500*3,00+103,50</i>	m2	<i>1 603,50</i>	1 603,50
5	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - grub.warstwy po zag. 15 cm <i>0,500*3,00+103,50</i>	m2	<i>1 603,50</i>	1 603,50
6	10.03.01b	Układanie płyt drogowych żelbetowych pełnych 3,00x1,50x0,15 m <i>0,500*3,00+103,50</i>	m2	<i>1 603,50</i>	1 603,50
7	02.00.01 02.03.01	Profilowanie i zagęszczenie nasypu /pobcza/, grunt kat. II <i>0,36*500</i>	m3	<i>180</i>	180
8	06.05.01	Sączki poprzeczne z kruszywa kat.gr.III o głębok.ulożenia 30 cm <i>500/20*1,500</i>	m	<i>37,5</i>	37,5