

**PROJEKTOWANIE DRÓG I NADZORY
MGR INŻ. ZDZISŁAW PIECHOTA**

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 13/10
tel. 606 904 980

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA OBIEKTU	- PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Dz. nr 107 w ŁASZCE
ADRES	- ŁASZKA DZ. NR 107 82-110 SZTUTOWO
INWESTOR	- GMINA SZTUTOWO UL. GDAŃSKA 55 82-110 SZTUTOWO
BRANŻA	- DROGOWA
DZIAŁKA	- NR 107, OBREB ŁASZKA, JEDN. EW. SZTUTOWO
OPRACOWAŁ	- mgr inż. ZDZISŁAW PIECHOTA UPR. PROJ. NR 1358/EL/88 PROJEKTANT W ZAKRESIE DRÓG

CZERWIEC 2016 r.

SPIS TREŚCI

1. Przedmiar robót
2. Kosztorys ofertowy

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi rolniczej nr 107 w Łaszce

Lp.	ST	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	01.01.01a	Wykonanie pomiarów geodezyjnych <i>0,95</i>	km	<i>0,95</i>	0,95
2	01.01.01a	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej <i>0,95</i>	km	<i>0,95</i>	0,95
3	02.01.01	Mechaniczne wyprofilowanie terenu, spadek poręczny i<2%. Grunt kat. III <i>950,00*3,56</i>	m2	<i>3 382,00</i>	3 382,00
4	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta głęb. 8 cm. Profilowanie i zagęszczenie poboczy oraz warstwy między płytami <i>3382</i>	m2	<i>3 382,00</i>	3 382,00
5	04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej - grub.warstwy po zag. 15 cm <i>3382</i>	m2	<i>3 382,00</i>	3 382,00
6	10.03.01a	Układanie płyt ażurowych ażurowych (IOMB) o wymiarach 12,5x75x100 cm <i><km 0+00 - 0+950>950,00*2,00</i> <i><zjazd nr 1>(2*16,50+9,00+1,50+6,00+4,50)*1,00</i> <i><zjazd nr 2>2*16,50*1,00</i> <i><zjazd nr 3>(2*16,50+9,00)*1,00</i> <i><zjazd nr 4>(2*16,50+9,00)*1,00</i> <i><zjazd nr 5>(2*16,50+9,00)*1,00</i> <i><zjazd nr 6>(2*16,50+9,00)*1,00</i>	m2	<i>1 900,00</i> <i>54</i> <i>33</i> <i>42</i> <i>42</i> <i>42</i> <i>42</i>	2 155,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi rolniczej nr 107 w Łaszce

Lp.	ST	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
1	01.01.01a	Wykonanie pomiarów geodezyjnych	km	0,95		
2	01.01.01a	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	0,95		
3	02.01.01	Mechaniczne wyprofilowanie terenu, spadek poprzeczny i<2%. Grunt kat. III	m2	3382		
4	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta głęb. 8 cm. Profilowanie i zagęszczenie poboczy oraz warstwy między płytami	m2	3382		
5	04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej - grub.warstwy po zag. 15 cm	m2	3382		
6	10.03.01a	Układanie płyt ażurowych ażurowych (IOMB) o wymiarach 12,5x75x100 cm	m2	2155		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość robót brutto						

Słownie złotych: