

Kosztorys ofertowy

BUDOWA DROGI GMINNEJ

Budowa: DROGA GMINNA OD KM 0+240,00 DO KM 0+457,00
ODCINEK DŁUGOŚCI 217 MB

Kody CPV: 45233123-7 Drogi podrzędne

Obiekt: DROGA NA DZ. NR 58/2
W MIEJSCOWOŚCI ŁASZKA
GMINA SZTUTOWO

Zamawiający: URZĄD GMINY SZTUTOWO

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 DROGA					
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,217		
1.2 Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 10 cm	m2		795,470		
1.3 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 0,10 m, grunt kategorii I-II, równiarka 74 kW (100 KM) zagęszczarka	m3		79,547		
1.4 Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych YOMB, wykonanie warstwy odsączającej grub. 12 cm	m2		795,470		
1.5 Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych YOMB 75x100 cm, układanie płyt ażurowych o powierzchni do 1 m2	m2		325,500		
1.6 Ręczne formowanie poboczy z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV	m3		79,547		
2 ZJAZDY					
2.1 Koryto wykonywane na zjeździe, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 10 cm	m2		23,250		
2.2 Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych YOMB, wykonanie warstwy odsączającej grub. 12 cm	m2		23,250		
2.3 Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych YOMB 75x100 cm, układanie płyt ażurowych o powierzchni do 1 m2	m2		23,250		
2.4 Ręczne formowanie poboczy z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV	m3		2,325		
3 ROWY I PRZEPUSTY					
3.1 Wykopy rowów wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład, objętość rowu do 1,50 m3/mb, grunt kategorii III	m3		33,000		
3.2 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40 cm	m		7,00		
3.3 Uzupełnienie przepust rurowego pod drogą, rury betonowe Fi 80 cm	m		1,00		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	DROGA	
2	ZJAZDY	
3	ROWY I PRZEPUSTY	