

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i "liczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEDMIAR					
		BUDOWA DROGI			
1 d.1	KNR2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Wyszczególnienie robót: 1. Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami. 2. Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy. 3. Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi. 4. Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów. 5. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót. 6. Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót. 7. Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy. 0,408	km		
			km	0,408	
				RAZEM	0,408
2 d.1	KNR 2-31 0101- 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm drogowe 3,0 x 1,5 x 0,15m PRZEDMIAR: DŁUGOŚĆ DROGI – 408,00m SZEROKOŚĆ DROGI 3,00m + 1,50m = 4,50m (408,00 x 4,50) = 1.836,00m² Wyszczególnienie robót: 1. Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub hałdę. 2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem. 3. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu. 4. Mechaniczne zagęszczenie poboczy. 1836,00	m ²		
			m ²	1836,00	
				RAZEM	1836,00
3 d.1	KNR 2-31 0114- 01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Piasek frakcji 0-2 Wyszczególnienie robót: 1. Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa. 2. Ręczne odrzucenie nadziama. 3. Zagęszczenie warstwy dolnej. 1836,00	m ²		
			m ²	1836,00	
				RAZEM	1836,00
4 d.1	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa -3 cm grubość warstwy Wyszczególnienie robót: 1. Sprawdzenie profilu oraz uzupełniające wyrównanie podłoża. 2. Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem w miejsce wbudowania. 3. Wyrównanie do wymaganego profilu. 4. Zagęszczenie podsypki ręcznie lub mechanicznie z polewaniem wodą. 1836,00	m ²		
			m ²	1836,00	
				RAZEM	1836,00
d.1	KNR-W 2-25 0408-04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m²) - budowa Wyszczególnienie robót: 1. Ułożenie płyt żelbetowych pełnych. 2. Zamulenie piaskiem spoin 1836,00	m ²		
				1836,00	
				RAZEM	1836,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		BUDOWA ZIAZD WNA POLA			
6 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Płyty drogowe 3,0x1 ZIAZDY NA POLA PRZEDMIAR: DŁUGOŚĆ ZIAZDU - 3,00m SZEROKOŚĆ ZIAZDU - 4,50m (3,00 x 4,50) = 13,50m² IŁOŚĆ ZIAZDÓW -4 szt. (13,50m² x 4szt.) = 54,0m² Wyszczególnienie robót: 1. Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub hałdę. 2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem. 3. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu. 4. Mechaniczne zagęszczenie poboczy. 5400	m² T12	54,000	
				RAZEM	54 000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Piasek frakcji 0-2 Wyszczególnienie robót: 1. Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa. 2. Ręczne odrzucenie nadziarna. 3. Zagęszczenie warstwy dolnej. 54,00		54,000	
				RAZEM	54 000
8 d.2	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa - 3 cm grubość warstwy. Wyszczególnienie robót: 1. Sprawdzenie profilu oraz uzupełniające wyrównanie podłoża. 2. Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem w miejsce wbudowania. 3. Wyrównanie do wymaganego profilu. 4. Zagęszczenie podsypki ręcznie lub mechanicznie z polewaniem wodą. 54 00	m ²	54 000	
				RAZEM	54000
9 d.2	KNR-W 2-25 0408-04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m²) - budowa Wyszczególnienie robót: 1. Ułożenie płyt żelbetowych pełnych. 2. Zamulenie piaskiem spoin 54,00	m ²	54000	
				RAZEM	54 000