
KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112711-2

Roboty w zakresie kształtowania parków

NAZWA INWESTYCJI: ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. PARKOWEJ W
SZTUTOWIE I ETAP

ADRES INWESTYCJI: 82-100 SZTUTOWO UL. PARKOWA DZ. NR 379/31 OBRB
EWIDENCYJNY : 221005_2.006, SZTUTOWO

NAZWA INWESTORA: GMINA SZTUTOWO

ADRES INWESTORA: 82-110 SZTUTOWO UL. GDAŃSKA 55

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Łukasz Kochowski

DATA OPRACOWANIA:

02.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	Roboty przygotowawcze	1	7
2	Roboty ziemne	8	13
3	Nawierzchnie z kostki betonowej	14	29
4	Zieleń	30	35
5	Wyposażenie	36	36

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0108-04B-06	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		0,024	ha	0,024	
				RAZEM	0,024
2 d.1	KNR 2-01 0101-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3 d.1	KNR 2-01 0101-02	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR 2-01 0101-03	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5 d.1	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		1	mp	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		3,5	mp	3,500	
				RAZEM	3,500
2		Roboty ziemne			
8 d.2	KNR 2-21 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)	m3		
		139,155	m3	139,155	
				RAZEM	139,155
9 d.2	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m3		
		8,087	m3	8,087	
				RAZEM	8,087
10 d.2	KNR 2-01 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys. do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami przy użyciu spycharki	m3		
		138,997	m3	138,997	
				RAZEM	138,997
11 d.2	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		138,997	m3	138,997	
				RAZEM	138,997
12 d.2	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 8	m3		
		138,997	m3	138,997	
				RAZEM	138,997
13 d.2	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III	m2		
		304,55	m2	304,550	
				RAZEM	304,550

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Nawierzchnie z kostki betonowej			
14 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		651,42	m2	651,420	
				RAZEM	651,420
15 d.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m2		
		405,42	m2	405,420	
				RAZEM	405,420
16 d.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 8	m2		
		246	m2	246,000	
				RAZEM	246,000
17 d.3	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II	m		
		360,88	m	360,880	
				RAZEM	360,880
18 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		27,21	m3	27,210	
				RAZEM	27,210
19 d.3	KNR 2-31 0305-04	Rolki z kostki betonowej	m		
		360,88	m	360,880	
				RAZEM	360,880
20 d.3	KNR 9-11 0201-02	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym	m2		
		623,15	m2	623,150	
				RAZEM	623,150
21 d.3	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z mialu kamiennego grubości 10 cm	m2		
		623,15	m2	623,150	
				RAZEM	623,150
22 d.3	KNR 2-31 0303-01 analogia	Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej	m2		
		270	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
23 d.3	KNR 2-21 0501-01 analogia	Układanie nawierzchni z płyt z piaskowca grub. 6 cm	m2		
		107,15	m2	107,150	
				RAZEM	107,150
24 d.3	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m2		
		377,15	m2	377,150	
				RAZEM	377,150
25 d.3	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające ze żwiru grubego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		246	m2	246,000	
				RAZEM	246,000
26 d.3	KNR 2-31 0104-06	Warstwy odsączające ze żwiru - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m2		
		246	m2	246,000	
				RAZEM	246,000
27 d.3	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające ze żwiru drobengo - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		246	m2	246,000	
				RAZEM	246,000
28 d.3	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		246	m2	246,000	
				RAZEM	246,000
29 d.3	KNR 2-31 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 30	m2		
		246	m2	246,000	
				RAZEM	246,000
4		Zieleń			
30 d.4	KNR 2-21 0204-04	Podorywka mechaniczna pługiem przyczepnym w gruncie kat. III	ha		
		0,412	ha	0,412	
				RAZEM	0,412
31 d.4	KNR 2-21 0207-04	Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu III	ha		
		0,412	ha	0,412	
				RAZEM	0,412
32 d.4	KNR 2-21 0218-05	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2	m3		
		45,683	m3	45,683	
				RAZEM	45,683
33 d.4	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		93,472	m3	93,472	
				RAZEM	93,472
34 d.4	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
		4118,99	m2	4 118,990	
				RAZEM	4 118,990
35 d.4	KNR 2-21 0402-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
		304,55	m2	304,550	
				RAZEM	304,550
5		Wyposażenie			
36 d.5	kalk. własna	Dostawa materiałów : tablica informacyjna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000