

PRZEDMIAR ROBÓT



Zagospodarownie Terenu przy ulicy Morskiej w Sztutowie
z wydzielaniem strefy dla pojazdów wolnobieżnych obsługi turystycznej
[DROGA MANEROWA 28,56m.]

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. zł	Wartość zł
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - wytyczenie robót i pomiar geodezyjny	szt.	1,00		
					Razem	
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D-04-01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - głębokości 30 cm, - z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy i utylizacją	m2	90,46		
2.2	D-04-01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - głębokości 20 cm - z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy i utylizacją	m2	143,88		
					Razem	
3		PODBUDOWY				
3.1	D-04-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2	234,34		
3.2	D-04-02-01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego o grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m2	90,46		
3.3	D-04-02-01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego o grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2	143,88		
3.4	D-04-04-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m2	90,46		
3.5	D-04-04-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	143,88		
					Razem	
4		NAWIERZCHNIE				
4.1	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.	m2	90,46		
4.2	D-08.02.00	Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.	m2	143,88		
					Razem	
5		KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
5.1	D-08.01.01	Krawężnik betonowy 12x25x100 na ławie betonowej z oporem	mb	81,34		
5.2		Ława betonowa pod krawężniki i opory z betonu C12/15 (0,058 x 81,34)	m3	4,71		
					Razem	
6		BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE				
6.1	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100 cm	mb	79,70		
6.2		Ława betonowa pod krawężniki i opory z betonu C12/15 (0,046 x 79,70)	m3	3,67		
					Razem	

7		ZIELEŃ				
7.1	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych na gruncie z nawożeniem	m2	159,86		
7.2		Nasady drzew	szt.	6,00		
Razem						
8		INNE ROBOTY - TOWARZYSZĄCE				
8.1		Regulacja pionowa studni i zasów wodociągowych	szt.	2,00		
Razem						
9		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY				
9.1		Zakup i montaż ławek parkowych w gruncie	szt.	4,00		
9.2		Zakup i montaż koszy ulicznych	szt.	4,00		
Razem						
RAZEM KWOTA NETTO:						
Podatek VAT 23%:						
RAZEM KWOTA BRUTTO:						

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych. Ilości obmiarowe oraz zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonywania robót. Oferowana cena jednostkowa za jednostkę obmiarową powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, a w szczególności powinna zawierać koszty związane z transportem i wysypiskiem.