



PRZEDMIAR ROBÓT

Zagospodarownie Terenu przy ulicy Morskiej w Sztutowie
z wydzielaniem strefy dla pojazdów wolnobieżnych obsługi turystycznej
[ZJAZD DROGOWY]

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. zł	Wartość zł
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - wytyczenie robót i pomiar geodezyjny	szt.	1,00		
Razem						
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D-04-01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - głębokości 15 cm, - z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy i utylizacją	m2	56,46		
Razem						
3		PODBUDOWY				
3.1	D-04-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2	56,46		
3.2	D-04-04-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub warstwy po zagęszczeniu 10 cm.- uzupełnienie istniejących konstrukcji	m2	56,46		
Razem						
4		NAWIERZCHNIE				
4.1	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.	m2	56,46		
Razem						
5		KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
5.1	D-08.01.01	Krawężnik betonowy 12x25x100 na ławie betonowej z oporem	mb	44,19		
5.2		Ława betonowa pod krawężniki i opory z betonu C12/15 (0,058 x 44,19)	m3	2,56		
Razem						
RAZEM KWOTA NETTO:						
Podatek VAT 23%:						
RAZEM KWOTA BRUTTO:						

Koszty niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych ilości obmiarowe oraz zestawienia materiałów w ilościach przybliżonych i uśrednionych, mogących różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych oraz przyjętych technologii wykonywania robót. Oferowana cena jednostkowa za jednostkę obmiarową powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składowe na jej wykonanie, a w szczególności powinna zawierać koszty związane z transportem i wysypiskiem.