

Budowa odcinka ul.Rybackiej na działce nr 447 w Kątach Rybackich

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY DROGOWE					
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,08		0,00
2 d.1.1	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha	0,02		0,00
3 d.1.1	KNR 2-01 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m2	246,00		0,00
4 d.1.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	27,60		0,00
5 d.1.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	1,66		0,00
6 d.1.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	13,00		0,00
7 d.1.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	8,00		0,00
8 d.1.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m2	29,60		0,00
9 d.1.1	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m2	29,60		0,00
10 d.1.1	KNR 2-31 0818-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m	97,70		0,00
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						0,00
1.2	ROBOTY ZIEMNE					
11 d.1.2	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	36,08		0,00
12 d.1.2	KNR 2-01 0205-04 + KNR 2-01 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV	m3	142,88		0,00
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						0,00
1.3	PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE					
13 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	377,40		0,00
14 d.1.3	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m2	377,40		0,00
15 d.1.3	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	377,40		0,00
16 d.1.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	377,40		0,00
17 d.1.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	333,20		0,00
Razem dział: PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE						0,00
1.4	ELEMENTY ULIC					
18 d.1.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	12,26		0,00
19 d.1.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	185,80		0,00
20 d.1.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	10,30		0,00
21 d.1.4	KNR 2-31 0402-02	Ława pod krawężniki z kruszywa łamanego	m	0,00		0,00
Razem dział: ELEMENTY ULIC						0,00
1.5	ZJAZDY I POBOCZA					
21 d.1.5	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	27,30		0,00
22 d.1.5	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	27,30		0,00
Razem dział: ZJAZDY I POBOCZA						0,00

1.6	OZNAKOWANIE					
23 d.1.6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1,00		0,00
24 d.1.6	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	1,00		0,00
Razem dział: OZNAKOWANIE						0,00
1.7	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
25 d.1.7	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	28,00		0,00
26 d.1.7	KNR 2-01 0129-10	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2	m2	9,00		0,00
27 d.1.7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4,00		0,00
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						0,00
Razem dział: ROBOTY DROGOWE						0,00
2	ODWODNIENIE DROGI					
2.1	ODWODNIENIE DROGI - KOMORY ROZSĄCZAJĄCE					
28 d.2.1	KNR 2-01 0221-04	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	58,07		0,00
29 d.2.1	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	41,50		0,00
30 d.2.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	16,57		0,00
31 d.2.1	KNR AT-11 0101-01	Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,75 m3	m3	154,38		0,00
32 d.2.1	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm	m2	16,34		0,00
33 d.2.1	KNR 2-01 0503-01	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu powyżej 4 m - kat. gruntu I-II	m3	5,94		0,00
34 d.2.1	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m2	82,62		0,00
35 d.2.1	KNR 2-18 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	3,00		0,00
36 d.2.1	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.	2,00		0,00
37 d.2.1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	12,25		0,00
38 d.2.1	KNNR 4 1417-02	Komory drenażowo rozsączające półokrągłe żebrowane - blok 2-komorowy w układzie szeregowym ze studzienką kontorną, odpowietrznikiem	blok	1,00		0,00
39 d.2.1	KNNR 4 1417-02	Komory drenażowo rozsączające półokrągłe żebrowane - blok 1-komorowy w układzie szeregowym ze studzienką kontorną, odpowietrznikiem	blok	1,00		0,00
40 d.2.1	KNNR 4 1427-01	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 210 mm	szt.	5,00		0,00
41 d.2.1	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza sieci odwodnienia	kpl	1,00		0,00
Razem dział: ODWODNIENIE DROGI - KOMORY ROZSĄCZAJĄCE						0,00
Razem dział: ODWODNIENIE DROGI						0,00
RAZEM dział: Roboty DROGOWE oraz ODWODNIENIE DROGI						0,00
VAT (23%)						0,00
RAZEM (brutto)						0,00

Budowa odcinka ul.Rybackiej na działce nr 447 w Kątach Rybackich – Tabela Elementów Scalonych

Lp.	Opis	Wartość
1		
1.1		
	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	0,00
1.2		
	Razem dział: ROBOTY ZIEMNE	0,00
1.3		
	Razem dział: PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE	0,00
1.4		
	Razem dział: ELEMENTY ULIC	0,00
1.5		
	Razem dział: ZJAZDY I POBOCZA	0,00
1.6		
	Razem dział: OZNAKOWANIE	0,00
1.7		
	Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	0,00
	Razem dział: ROBOTY DROGOWE	0,00
2	ODWODNIENIE DROGI	
2.1	ODWODNIENIE DROGI - KOMORY ROZSĄCZAJĄCE	
	Razem dział: ODWODNIENIE DROGI - KOMORY ROZSĄCZAJĄCE	0,00
	Razem dział: ODWODNIENIE DROGI	0,00
	RAZEM dział: Roboty DROGOWE oraz ODWODNIENIE DROGI	0,00
	VAT (23%)	0,00
	RAZEM (brutto)	0,00