

Przebudowa drogi gminnej ul.Wczasowej w Kątach Rybackich – Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE					
1 d.1	KNR 2-01 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym.	km	0,14		0,00
2 d.1	KNR 2-01 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,14		0,00
3 d.1	KNR 2-01 01	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetonowych pełnych o powierzchni 1 szt. do 3 m2	m2	140,00		0,00
4 d.1	KNR 2-01 01	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetonowych pełnych o powierzchni 1 szt. do 3 m2	m2	140,00		0,00
5 d.1	KNR 2-31 08	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	420,00		0,00
6 d.1	KNR 2-31 08	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	420,00		0,00
7 d.1	KNR 4-01 01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	63,00		0,00
8 d.1	KNR 2-31 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	725,04		0,00
9 d.1	KNR 2-31 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2	725,04		0,00
10 d.1	KNR 2-31 01	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	725,04		0,00
11 d.1	KNR 2-31 01	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	725,04		0,00
12 d.1	KNR 2-31 01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	725,04		0,00
13 d.1	KNR 2-31 01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	725,04		0,00
14 d.1	KNR 2-31 01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m2	725,04		0,00
15 d.1	KNR 2-31 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	725,04		0,00
16 d.1	KNR 2-31 04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	280,00		0,00
17 d.1	KNR 2-31 04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	280,00		0,00
18 d.1	KNR 2-31 04	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m	29,00		0,00
19 d.1	KNR 2-31 05	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	613,33		0,00
20 d.1	KNR 2-31 05	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	111,71		0,00
21 d.1	KNR 2-31 14	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	9,00		0,00
22 d.1	KNR 2-31 14	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,00		0,00
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE						0,00
2	ROBOTY ZIEMNE					
23 d.2	KNR 2-01 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	919,50		0,00
24 d.2	KNR 2-01 03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3	24,30		0,00
25 d.2	KNR 2-01 03	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer. do 1 m i gł. do 3 m w gruntach nawodnionych kat. I-II grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic	m2	644,40		0,00
26 d.2	KNR 2-01 02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1.0 m3 na odkład z transportem do 20 m; grunt kat. III	m3	112,50		0,00
27 d.2	KNR 2-01 03	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 1,6-2,5 m	m3	37,77		0,00
28 d.2	KNR 2-01 02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	906,04		0,00
29 d.2	KNR 2-01 02	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3	288,55		0,00
30 d.2	KNR 2-28 05	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m3	37,77		0,00
31 d.2	KNR 2-28 05	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm	m2	107,40		0,00
32 d.2	KNR 2-01 06	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500 mm	godz.	432,00		0,00

33 d.2	KNR 2-01 06	Igłofiltry o śr. do 50 mm wplukiwane w grunt z obsypką na głębokość do 4 m	szt.	360,00		0,00
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						0,00
3 PRACE MONTAŻOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ I WODOCIĄGU						
33 d.3	KNR 2-28 05	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 200 mm	m	13,00		0,00
35 d.3	KNR 2-28 05	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 250 mm	m	90,00		0,00
36 d.3	KNR 2-19 02	Zabezpieczenie kabla w ziemi	zabezp.	9,00		0,00
37 d.3	KNR 2-28 04	Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.40 m	szt.	2,00		0,00
38 d.3	KNR 2-19 02	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	130,00		0,00
39 d.3	KNR 2-18 08	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 250 mm	m	130,00		0,00
Razem dział: PRACE MONTAŻOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ I WODOCIĄGU						0,00
RAZEM						0,00
VAT (23%)						0,00
RAZEM (brutto)						0,00