

KOSZTORYS OFERTOWY



Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej na dz. nr 8 w Grochowie Pierwszym
(obręb Groszkowo)

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	ilość	Cena jednostk.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,58		
				Razem	
2	ROBOTY ZIEMNE				
2.1	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokość 15 cm. z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy i utylizację	m2	2 347,00		
				Razem	
3	PODBUDOWA				
3.1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego	m2	2 347,00		
3.2	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego o grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2	2 347,00		
				Razem	
4	NAWIERZCHNIE				
4.1	Układanie czasowych dróg kołowych z płyt żelbetowych typu YOMB 12x75x100 - o powierzchni do 1 m2 + wypełnienie przestrzeni między płytami oraz zjazdu	m2	1 210,00		
				Razem	
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1	Formowanie poboczy i przestrzeni między płytami z kruszywa betonowego 0-31,5	m3	134,88		
				Razem	
				Wartość robót netto	
				Podatek VAT 23%	
				Wartość robót brutto	

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych. Ilości obmiarowe oraz zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonywania robót. Oferowana cena jednostkowa za jednostkę obmiarową powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, a w szczególności powinna zawierać koszty związane z transportem i wysypiskiem.